
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45223110-0 Instalowanie konstrukcji metalowych
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

NAZWA INWESTYCJI : PROJEKT REMONTU DACHU ORAZ POMIESZCZEŃ ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA KONDYGNACJI TRZECIEJ DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ IM. BŁ. ABP A. J. NOWOWIEJSKIEGO W BRWILNIE,
ADRES INWESTYCJI : Brwilno; ul. Płocka 90; 09-400 Płock
INWESTOR : Dom Pomocy Społecznej im. Bł. Abp A. J. Nowowiejskiego w Brwilnie
ADRES INWESTORA : Brwilno; ul. Płocka 90; 09-400 Płock
WYKONAWCA ROBÓT : brak
ADRES WYKONAWCY : brak
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :
DATA OPRACOWANIA :

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1		Prace przygotowawcze na zewnątrz			
1	KNR 4-01	Rozebranie gontów przy kryciu pojedynczym	m ²		
d.1	0521-03	60.9+269.3+255.0+3.69*4+3.82*2	m ²	607.600	
				RAZEM	607.600
2	KNR 4-04	Transport i utylizacja gontu	m ³		
d.1	1105-01	0.004*(60.9+269.3+255.0+3.69*4+3.82*2)	m ³	2.430	
				RAZEM	2.430
3	KNR 4-04	Transport materiałów z rozbiórki samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km (całość do 10km)	m ³		
d.1	1105-02	Krotność = 9 2.43	m ³	2.430	
				RAZEM	2.430
4	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp.	m ²		
d.1	0535-08	10+82.6*0.6	m ²	59.560	
				RAZEM	59.560
5	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy	m		
d.1	0535-04	82.6	m	82.600	
				RAZEM	82.600
6	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy	m		
d.1	0535-06	4*8	m	32.000	
				RAZEM	32.000
7	KNR 4-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu	m ²		
d.1	0403-01	60.9+269.3+255.0+3.69*4+3.82*2	m ²	607.600	
				RAZEM	607.600
8	KNR 4-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	m ²		
d.1	0403-04 z.o.3.1.	34.5*13.5	m ²	465.750	
				RAZEM	465.750
9	KNR 4-04	Transport i utylizacja drewna	m ³		
d.1	1105-01	15	m ³	15.000	
				RAZEM	15.000
10	KNR 4-04	Transport materiałów z rozbiórki samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km (całość do 10km)	m ³		
d.1	1105-02	Krotność = 9 15	m ³	15.000	
				RAZEM	15.000
11	KNR 2-02	Demontaż izolacji cieplnej i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho	m ²		
d.1	0613-03 analogia	(3.6*2*34)+(4.2*34)	m ²	387.600	
				RAZEM	387.600
12	KNR 4-04	Transport i utylizacja wełny	m ³		
d.1	1105-01	0.1*((3.6*2*34)+(4.2*34))	m ³	38.760	
				RAZEM	38.760
13	KNR 4-04	Transport materiałów z rozbiórki samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km (całość do 10km)	m ³		
d.1	1105-02	Krotność = 9 38.76	m ³	38.760	
				RAZEM	38.760
2		Prace przygotowawcze wewnątrz budynku			
14	KNR-W 2-02	Demontaż sufitu podwieszonego o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi	m ²		
d.2	2701-01 analogia	350.5*1.35	m ²	473.175	
				RAZEM	473.175
15	KNR 4-02	Demontaż grzejników	kpl.		
d.2	0521-02 analogia	22	kpl.	22.000	
				RAZEM	22.000
16	KNR 4-04	Przygotowanie skrzydeł okiennych z rozbiórki do użytku	szt.		
d.2	1006-02	19	szt.	19.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	19.000
3		Prace montażowe na zewnątrz			
17	KNR 2-02	Wieżba dachowa o układzie jętkowym z tarcicy nasyczonej	m ²		
d.3	0402-05		m ²	465.750	
	analogia	34.5*13.5		RAZEM	465.750
18	KNR 0-19	Demontaż i montaż okien uchylnych jednodzielných z PCV o pow. do 1.0 m ² - odzysk okien	m ²		
d.3	0928-03		m ²	21.000	
	z.sz. 2.2.	21		RAZEM	21.000
19	KNR-W 4-03	Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu stromym krytym gontem	szt.		
d.3	0702-02		szt.	30.000	
		30		RAZEM	30.000
20	KNR 4-01	Montaż deski okapowej wym. 2,5x16cm	m		
d.3	0414-11		m	82.600	
	analogia	82.6		RAZEM	82.600
21	KNR 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 0,6m z blachy powlekanej - deski okapowej	m ²		
d.3	0506-02		m ²	49.560	
	analogia	82.6*0.6		RAZEM	49.560
22	KNR 2-02	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej z desek o równej szerokości, nie większej niż 15 cm, grubości 25mm.	m ²		
d.3	0410-01		m ²	607.600	
	analogia	60.9+269.3+255.0+3.69*4+3.82*2		RAZEM	607.600
23	KNR 19-01	Krycie dachu papą asfaltową podkładową na welonie szklanym na podłożu drewnianym - jedna warstwa z nakładką	m ²		
d.3	0503-01		m ²	607.600	
	analogia	60.9+269.3+255.0+3.69*4+3.82*2		RAZEM	607.600
24	KNR 19-01	Krycie dachu gontem asfaltowym na osnowie mineralnej i/lub syntetycznej - jedna warstwa w zakładkę. (gont ma wyglądem nawiązywać do tego znajdującego się na dachu istniejącego nowego skrzydła budynku)	m ²		
d.3	0503-01		m ²	607.600	
	analogia	60.9+269.3+255.0+3.69*4+3.82*2		RAZEM	607.600
25	KNR 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm z blachy powlekanej	m ²		
d.3	0506-02		m ²	10.000	
	analogia	10		RAZEM	10.000
26	KNR-W 2-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej powlekanej	m		
d.3	0522-02		m	82.600	
		82.6		RAZEM	82.600
27	NNRNKB	Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy powlekanej okrągłych o śr. 15 cm	m		
d.3	202 0519-04		m	32.000	
	analogia	4*8		RAZEM	32.000
28	KNR 0-18	Podbitka z paneli układanych poziomo - montaż rusztu na konstrukcji drewnianej	m ²		
d.3	2611-07		m ²	40.800	
	analogia	(34.3*2+13)*0.5		RAZEM	40.800
4		Prace montażowe wewnątrz			
29	KNR-W 2-02	Okladziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalowych pojedynczych podwieszonych	m ²		
d.4	2006-01		m ²	473.175	
		350.5*1.35		RAZEM	473.175
30	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem dodatek za skosy	m ²		
d.4	1510-03		m ²	1241.575	
		(350.5*1.35)+22.2+143+42.2+27.1+21+22+37.9+17.2+15.2+27.1+38.2+38+38.2+38.2+28+30.6+13.6+17.7+20+27.2+27.3+27.2+22.4+26.9		RAZEM	1241.575
31	KNR-W 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr. 10cm.	m ²		
d.4	0612-03		m ²	244.800	
		3.6*2*34		RAZEM	244.800

PROJEKT REMONTU DACHU ORAZ POMIESZCZEŃ ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA KONDYGNACJI TRZECIEJ DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ 11-09-2018r.KST
PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
32	KNR-W 2-02 d.4 0612-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - druga warstwa gr. 10cm. 3.6*2*34	m ² m ²	 244.800	
				RAZEM	244.800
33	KNR-W 2-02 d.4 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS 120 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 10cm 4.2*34	m ² m ²	 142.800	
				RAZEM	142.800
34	KNR-W 2-02 d.4 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS 120 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - druga warstwa gr. 5cm 4.2*34	m ² m ²	 142.800	
				RAZEM	142.800
35	KNR 0-21 d.4 4007-03	Ślepa podłoga z płyt OSB gr. 22mm 4.2*34	m ² m ²	 142.800	
				RAZEM	142.800
36	KNR 4-02 d.4 0514-06 analogia	Plukanie grzejnika o powierzchni ogrzewalnej do 5.0 m2 22	szt. szt.	 22.000	
				RAZEM	22.000
37	KNR 2-15 d.4 0416-02 analogia	Montaż grzejników o powierzchni 2.5-5.0 m2 22	kpl. kpl.	 22.000	
				RAZEM	22.000

