

Wykonanie parkingu i ogrodzenia przy Starostwie Powiatowym w Płocku
(nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej)

L.p.	Opis	Jm.	Ilość	Cena jedn. [zł]	Wartość [zł]
1	Rozbiórka ogrodzenia betonowego prefabrykowanego z zagospodarowaniem materiału z rozbiórki	m	65		
2	Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,40 m ³ w gr. kat. III-IV z zagospodarowaniem urobku	m ³	545,2		
3	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego	m ²	1 363		
4	Warstwa odsączająca z piasku wykonana i zagęszczona mechanicznie o gr. 20 cm	m ²	1 363		
5	Warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego 0+31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m ²	1 363		
6	Ustawienie oporników betonowych wtopionych o wymiarach 12x25 cm wraz z wykonaniem ławy zwykłej z betonu C8/10	m	95		
7	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC8S50/70, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm, z transportem mieszanki samochodami samowyładowczymi z wytwórni do miejsca wbudowania	m ²	1 363		
8	Zakup i montaż ogrodzenia panelowego ocynkowanego i malowanego proszkowo	m	95		
9	Zakup i montaż bramy przesuwnej z wypełnieniem panelem, ocynkowanej i malowanej proszkowo	kpl.	1		
Suma					
VAT 23%					
Razem					