

| Lp.  | Podstawa   | Opis i wyliczenia                                                     | j.m.           | Poszcz       | Razem          |
|------|------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|
| 1    |            | BLOK PŁONSKA10/                                                       |                |              |                |
| 1.1  |            | KOMINY                                                                |                |              |                |
| 1    | KNR 4-01   | Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 | m <sup>3</sup> |              |                |
| d.1. | 0310-02 1) | m3                                                                    |                |              |                |
| 1    |            | $[(3.42*0.65)*2]*2$                                                   | m <sup>3</sup> | 8.892        |                |
|      |            |                                                                       |                | <b>RAZEM</b> | <b>8.892</b>   |
| 2    | KNR 4-01   | Przemurowanie przewodów kominowych - odgruzowanie przewodów           | m              |              |                |
| d.1. | 0310-06 1) |                                                                       | m              | 252.000      |                |
| 1    |            | $(9*2)*14$                                                            |                | <b>RAZEM</b> | <b>252.000</b> |
| 3    | KNR 4-01   | Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach   | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.1. | 0735-07 1) | ponad dachem spadzistym                                               | m <sup>2</sup> | 32.560       |                |
| 1    |            | $[(3.42*2+0.65*2)*2.0]*2$                                             |                | <b>RAZEM</b> | <b>32.560</b>  |
| 4    | wg zapytań | Udrożnienie przewodów wrz z inwentaryzacją przewód kominowych         | szt            |              |                |
| d.1. | rynkowych  |                                                                       | szt            | 2.000        |                |
| 1    |            | 2                                                                     |                |              |                |

z up. STAROSTY  
 inż. Leszek Małachowski  
 Dyrektor Wydziału Geodezji  
 i Gospodarki Nieruchomościami  
 Geodeta Powiatowy