

OPIS TECHNICZNY DO ZAKRESU ROBÓT REMONTOWYCH W BUDYNKU
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYM MISZEWIE OBJĘTYCH 3 ETAPEM
W ZAKRESIE BRANŻY SANITARNEJ

1. Instalacje wod-kan

- Wykonanie nowej instalacji zimnej i ciepłej wody użytkowej z rur typu PE-X w systemie zaciskanym wraz z otuliną izolacyjną nowo wykonanej instalacji;
- Montaż armatury odcinającej instalacji zimnej i ciepłej wody użytkowej;
- Montaż sanitariatów wraz z bateriami (umywalk, kabin natryskowych z niskim brodzikiem, oraz misek ustępowych w systemie zabudowy, na przykład, GEBERIT – wraz z uchwytyami $\varnothing$ 32 mm długości 70 cm, jeden uchwyt stały drugi uchylny)¹;
- Wykonanie nowej instalacji kanalizacji sanitarnej z rur PVC – podłączenie nowych sanitariatów, wykonanie instalacji wywiewnej dla kanalizacji sanitarnej, połączenie rur w przestrzeni poddasza nieużytkowego, zaizolować wełną mineralną gr. 10 cm, na przykład, typu PAROC, wykonania przejścia szczelnego przez dach² oraz montaż rury wywiewnej $\varnothing$ 160 mm.

2. Instalacja ppoż

- Montaż hydrantów wewnętrznych 25 z węzłem 30 m w szafach według ustalonej lokalizacji.

3. Instalacja centralnego ogrzewania

- Montaż rozdzielaczy podtynkowych z armaturą regulacyjną;
- Wykonanie nowej instalacji centralnego z rur typu PE-X/AL w systemie zaciskanym wraz z otuliną izolacyjną nowo wykonanej instalacji;
- Montaż grzejników dolno zasilanych wraz z głowicami i zaworami, podłączenie grzejników poprzez korpus umożliwiający jego odłączenie;
- Regulacja nowo wykonanej instalacji oraz prób szczelności;
- Regulacja całego układu instalacji centralnego ogrzewania (istniejąca kotłownia, płukanie instalacji).

¹ W uzasadnionych przypadkach sposób montowania uchwytów ustalić z Zamawiającym.

² Sposób przejścia szczelnego przez dach na fazie budowy należy uzgodnić z Inspektorem branży budowlanej i sanitarnej.