

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie parkingu i ogrodzenia przy Starostwie Powiatowym w Płocku.

Zamówienie dotyczy działki nr 96/4

Zakres zamówienia obejmuje:

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

- 1) Prace geodezyjne i pomiarowe;
- 2) Rozbiórkę fundamentów po budynku z wyrównaniem terenu i wywozem materiałów z rozbiórki;
- 3) Rozbiórkę fragmentów chodnika wraz z wywozem materiałów z rozbiórki;
- 4) Demontaż istniejącego ogrodzenia wraz z wywozem materiałów z rozbiórki;
- 5) Demontaż istniejącego obrzeża drogowego wraz z wywozem materiałów z rozbiórki;
- 6) Karczowanie karp drzew z wyrównaniem terenu i wywozem karp;
- 7) Przebrukowanie istniejącej nawierzchni z kostki wzdłuż zdemontowanego obrzeża;
- 8) Montaż opornika betonowego na ławie z betonu C8/12 wzdłuż kostki;
- 9) Montaż opornika betonowego na ławie z betonu C8/12 wzdłuż granicy działki.

2. ROBOTY ZIEMNE

- 1) Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,40 m³ w gr. kat. III-IV z transportem nadmiaru urobku w miejsce wskazane przez Inwestora (na odległość do 20 km);
- 2) Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego.

3. SEPARACJA Z KOSTKI BETONOWEJ

- 1) Ustawienie krawężnika betonowego o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem ławy z betonu B-10;
- 2) Ułożenie kostki brukowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm, spoiny wypełnione piaskiem.

4. NAWIERZCHNIE

- 1) Podbudowa z kruszywa łamanego wg WT4 2010 stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm gr.20 cm;
- 2) Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S50/70, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm, z transportem mieszanki samochodami

samowyladowczymi z wytwórni do miejsca wbudowania, po uprzednim oczyszczeniu i skropieniu emulsją asfaltową warstwy podbudowy.

5. ODWODNIENIE

- 1) Wykonanie drenażu francuskiego o szer. rowka 0,8m i głębokości 1,0 m;
- 2) Przykrycie drenażu warstwą tłucznia kamiennego gr. 10 cm.

6. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

- 1) Humusowanie gr. 10 cm i obsianie trawą;
- 2) Zakup i montaż ogrodzenia panelowego ocynkowanego i malowanego proszkowo;
- 3) Zakup i montaż dodatkowej bramy przesuwnej, z wypełnieniem panelem, ocynkowanej i malowanej proszkowo.

Szczegółowy opis zamówienia stanowią szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.