

PRZEDMIAR ROBÓT

Utwardzenie terenu działki nr ewid. 96/4 w Płocku ul. Bielska 59

powierzchnia do utwardzenia ok. 1300m²

L.p.	Opis i lokalizacja robót	Obliczenia ilości	Jm.	Ilość
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	Prace geodezyjne i pomiarowe	0,211	ha	0,21
2	Rozbiórka fundamentów po budynku z wyrównaniem terenu i wywozem materiałów z rozbiórki	13,875	m ³	14
3	Rozbiórka fragmentów chodnika wraz z wywozem materiałów z rozbiórki	49	m ²	49
4	Demontaż istniejącego ogrodzenia wraz z wywozem materiałów z rozbiórki	76	m	76
5	Demontaż istniejącego obrzeża drogowego wraz z wywozem materiałów z rozbiórki	60	m	60
6	Karczowanie karp drzew z wyrównaniem terenu i wywozem karp	4	szt.	4
7	Przebrukowanie istniejącej nawierzchni z kostki wzdłuż zdemontowanego obrzeża	0,5x60	m ²	30
8	Montaż opornika betonowego na ławie z betonu C8/12 wzdłuż kostki	60	m	60
9	Montaż opornika betonowego na ławie z betonu C8/12 wzdłuż granicy działki	195-60	m	135
ROBOTY ZIEMNE				
10	Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,40 m ³ w gr. kat. III-IV z transportem nadmiaru urobku w miejsce wskazane przez Inwestora (na odległość do 20km)	60x1,1x0,6	m ³	40
11	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego	1400	m ²	1400
SEPARACJA Z KOSTKI BETONOWEJ				
12	Ustawienie krawężnika betonowego o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem ławy z betonu B-10	33x2+1,0+12x2 +0,5x2	m	92
13	Ułożenie kostki brukowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm, spoiny wypełnione piaskiem	12+3	m ²	15
NAWIERZCHNIE				
14	Podbudowa z kruszywa łamanego wg WT4 2010 stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm gr.20cm	1300	m ²	1300
15	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S50/70, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm, z transportem mieszanki samochodami samowyladowczymi z wytwórni do miejsca wbudowania, po uprzednim oczyszczeniu i skropieniu emulsją asfaltową warstwy podbudowy	1300+100	m ²	1400
ODWODNIENIE				
16	Wykonanie drenażu francuskiego o szer. rowka 0,8m i głębokości 1,0m	20	m	20
17	Przykrycie drenażu warstwą tłucznia kamiennego gr. 10cm	20x1	m ²	20
ROBOTY WYKONCZENIOWE				
18	Humusowanie gr. 10 cm i obsianie trawą	85	m ²	85
19	Zakup i montaż ogrodzenia panelowego ocynkowanego i malowanego proszkowo	140-20-4	m	116
20	Zakup i montaż dodatkowej bramy przesuwnej, z wypełnieniem panelem, ocynkowanej i malowanej proszkowo	1	kpl.	1