

KOSZTORYS OFERTOWY

Rozbudowa ciągu drogowego w m. Rutki..kst

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
Rozbudowa ciągu drogowego w m. Rutki						
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	3.437		
d.1						
2	D-01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m ²	37654.71		
d.1						
3	D-01.02.04	Przestawienie figurki przydrożnej	szt	1.00		
d.1						
4	D-01.02.04	Rozebranie cokołów ogrodzeniowych z betonu	m ³	11.40		
d.1						
5	D-01.02.04	Rozebranie ogrodzeń z siatki na linkach	m	52.00		
d.1						
6	D-07.06.01a	Wykonanie - Cokoły betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m	m	52.00		
d.1						
7	D-07.06.01a	Ogrodzenie z siatki wysokości 1.5 m w ramach na słupkach stalowych z rur o śr. 70 mm o rozstawie 3 m obsadzonych w gniazdach cokołów	m	52.00		
d.1						
8	D-07.06.01a	Ogrodzenia murowane wysokości 1,5 m z Cegła bud.klink.pełna 25x12x6,5cm-kl.35i 1 ceg. bezprzęsłowe na fundamencie betonowym 0.25x1 m z cokołem 0.25x0.3 m	m	24.00		
d.1						
2		KARCZOWANIE DRZEW				
9	D-01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 10-15 cm	szt.	5.00		
d.2						
10	D-01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 16-25 cm	szt.	11.00		
d.2						
11	D-01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 26-35 cm	szt.	11.00		
d.2						
12	D-01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 36-45 cm	szt.	1.00		
d.2						
13	D-01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 46-55 cm	szt.	1.00		
d.2						
14	D-01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 56-65 cm	szt.	1.00		
d.2						
15	D-01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 66-75 cm	szt.	4.00		
d.2						
16	D-01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 75 -120 cm Krotność = 1.5	szt.	4.00		
d.2						
17	D-01.02.01	Karczowanie pni o śr. 36-45 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.III-IV o normalnej wilgotności	szt.	1.00		
d.2						
18	D-01.02.01	Karczowanie pni o śr. 56-65 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.III-IV o normalnej wilgotności	szt.	1.00		
d.2						
19	D-01.02.01	Karczowanie pni o śr. 101-130 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.III-IV o normalnej wilgotności	szt.	6.00		
d.2						
20	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć gęstych powyżej 60% powierzchni	ha	0.07		
d.2						
21	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć rzadkich od 10% do 30% powierzchni	ha	0.02		
d.2						
22	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie zagajników rzadkich od 10% do 30% powierzchni	ha	0.02		
d.2						
23	D-01.02.01	Wywożenie dłużyc na odległość do 2km.	mp	13.41		
d.2						
24	D-01.02.01	Wywożenie karpiny na odległość do 2km.	mp	19.82		
d.2						
25	D-01.02.01	Wywożenie gałęzi na odległość do 2km.	mp	34.50		
d.2						
3		ROBOTY ZIEMNE				
26	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 1.20 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 5 km - na odkład	m ³	4048.41		
d.3						
27	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 1.20 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 2 km - na odcinku budowy do wbudowania w nasyp	m ³	1431.06		
d.3						
28	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 2.50 m3 z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość 2 km; grunt kat. I-II - na odkład	m ³	4421.86		
d.3						
29	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 2.50 m3 z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość 2 km; grunt kat. I-II - na odkład	m ³	4421.86		
d.3						

KOSZTORYS OFERTOWY

Rozbudowa ciągu drogowego w m. Rutki..kst

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
30	D-02.03.01	Formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyladowczymi (kat.gr.I-II)	m ³	1431.06		
31	D-02.03.01	Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi wibracyjnymi; grunt sypki kat. I-III	m ³	1431.06		
4		ODWODNIENIE - PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI				
32	D-02.01.01	Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m ³ na odkład do ponownego wbudowania, w gruncie kat.III	m ³	53.25		
33	D-03.01.03a	Części przelotowe prefabrykowanych - betonowych przepustów drogowych rurowych jednootworowych z rur o śr. 40 cm Krotność = 0.67	m	5.50		
34	D-03.01.03a	Wykonanie - Części przelotowe przepustów drogowych rurowych jednootworowych z rur PEHD o śr. 40 cm Krotność = 0.67	m	30.00		
35	D-02.03.01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III	m ³	39.94		
36	D-06.01.01	Umocnienie skarp - podbudowa betonowa - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm Krotność = 0.8	m ²	33.74		
37	D-06.01.01	Umocnienie skarp i dna rowów brukiem lub kostką bruk. na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	33.74		
5		PODBUDOWA				
38	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	4000.00		
39	D-04.02.01	Warstwa mrozochronna zagęszczana mechanicznie - 10 cm grubości po zagęszczeniu	m ²	28572.78		
40	D-04.02.01	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m ²	27494.88		
41	D-04.03.01	Mechaniczne czyszczenie podbudowy pomocniczej ulepszonej	m ²	111.84		
42	D-04.03.01	Skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,7-1,0 kg/m ²	m ²	111.84		
43	D-05.03.05 b	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z AC16W50/70 w/g PN-EN jak dla KR-1-2 z wbudowaniem mechanicznym	t	13.98		
6		NAWIERZCHNIA				
44	D-04.03.01	Skropienie w-wy podb. bitum. emulsją asfaltową wilości 0,7-1,0 kg/m ² kg/m ²	m ²	98.01		
45	D-05.03.05 b	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso-wo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa z AC16W50/70 w/g PN-EN jak dla KR-1-2- grubość po zagęszczeniu 5 cm	m ²	98.01		
46	D-05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso-wo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa z AC11S50/70 jak dla KR-1 grubość po zagęszcz. 4cm	m ²	200.90		
47	D-05.01.03	Nawierzchnia żwirowa - dolna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 12 cm	m ²	45946.64		
48	D-05.01.03	Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 8 cm	m ²	23489.96		
7		ZJAZDY INDYWIDUALNE I PUBLICZNE				
49	D-06.02.01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa	m ³	50.70		
50	D-06.02.01a	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD o śr. 40 cm	m	422.50		
51	D-06.02.01	Przepusty rurowe - ścianki czołowe + fundamenty z bet. C 20/25 dla rur o śr. 40cm	ściank.	136.00		
52	D-04.02.01	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²	1419.00		
53	D-04.02.01	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m ²	159.96		
54	D-04.02.01	Warstwa mrozochronna zagęszczana mechanicznie - 10 cm grubości po zagęszczeniu	m ²	164.30		
55	D-05.01.03	Nawierzchnia żwirowa - dolna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 12 cm	m ²	1704.00		
56	D-05.01.03	Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 8 cm	m ²	1454.00		
57	D-06.03.01	Uzupełnienie poboczy na zjazdach - Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 8 cm	m ²	341.46		

KOSZTORYS OFERTOWY

Rozbudowa ciągu drogowego w m. Rutki..kst

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
8		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
58 d.8	D-05.01.03	Uzupełnienie poboczy - Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 8 cm	m ²	10255.71		
59 d.8	D-09.01.01	Plantowanie i humusowanie skarp z obsianiem trawą przy zastosowaniu technologii hydroobsiewu przy grub.warstwy humusu 10 cm	m ²	12263.51		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: