

KOSZTORYS OFERTOWY

Modernizacja drogi gminnej nr 121328W- ul. Polna w m. Niestum.kst

| Lp. | Podstawa wy- ceny | Opis | Jedn. mia- ry | Ilość | Cena zł (7 / 5) | Wartość zł |
|--|-------------------------------------|--|------------------|---------|-----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Modernizacja drogi gminnej nr 121328 W - ul. Polna w m. Niestum na dł. 0,743 km | | | | | | |
| 1 | | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | | | | |
| 1 | KNR 2-01 d.1 0119-03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym | km | 0.743 | | |
| 2 | KNR 2-31 d.1 1004-06 | Mechaniczne czyszczenie podbudowy pomocniczej ulepszonej | m ² | 4175.66 | | |
| 3 | KNR 2-31 d.1 1004-07 | Skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0, 7-1,0 kg/m ² | m ² | 4175.66 | | |
| 4 | KNR 2-31 d.1 0108-02 | Wyrównanie i wzmocnienie istniejącej podbudowy(ist. naw. bitun.) mieszanką mineralno-asfaltowa z AC11W50/70 jak dla KR-1 z wbudowaniem mecha- nicznym, (w ilości średnio 75 kg/m ²) | t | 313.17 | | |
| 2 | | NAWIERZCHNIA | | | | |
| 5 | KNR 2-31 d.2 1004-07 | Skropienie w-wy wiążącej bitum. emulsją asfaltową wilości 0,3 - 0,5kg/m ² | m ² | 4086.50 | | |
| 6 | KNR 2-31 d.2 0311-05 0311- 06 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa z AC11S50/70 jak dla KR-1 grubość po zagęszcz. 4cm | m ² | 4086.50 | | |
| 3 | | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE | | | | |
| 7 | KNR 2-31 d.3 0202-09 0202- 10 | Uzupełnienie poboczy - Nawierzchnia żwirowa - gór- na warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - gru- bość po zagęszczeniu 14 cm | m ² | 557.25 | | |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | | | | | | |
| Podatek VAT | | | | | | |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót | | | | | | |

Słownie: