

PRZEDMIAR

Modernizacja drogi gminnej nr 121328W- ul. Polna w m. Niestum.kst

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Modernizacja drogi gminnej nr 121328 W - ul. Polna w m. Niestum na dł. 0,743 km					
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.743	km		
d.1			km	0.743	
				RAZEM	0.743
2	D-04.03.01	Mechaniczne czyszczenie podbudowy pomocniczej ulepszonej 743.00*5.62	m ²		
d.1			m ²	4175.66	
				RAZEM	4175.66
3	D-04.03.01	Skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,7-1,0 kg/m ² 743.00*5.62	m ²		
d.1			m ²	4175.66	
				RAZEM	4175.66
4	D-05.03.05b	Wyrównanie i wzmocnienie istniejącej podbudowy(ist. naw. bitun.) mieszanką mineralno-asfaltową z AC11W50/70 jak dla KR-1 z wbudowaniem mechanicznym, (w ilości średnio 75 kg/m ²) 743.00*5.62*0.075	t		
d.1			t	313.17	
				RAZEM	313.17
2 NAWIERZCHNIA					
5	D-04.03.01	Skropienie w-wy wiążącej bitum. emulsją asfaltową w ilości 0,3 - 0,5kg/m ² 743.00*5.50	m ²		
d.2			m ²	4086.50	
				RAZEM	4086.50
6	D-05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa z AC11S50/70 jak dla KR-1 grubość po zagęszczeniu 4cm 743.00*5.50	m ²		
d.2			m ²	4086.50	
				RAZEM	4086.50
3 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
7	D-06.03.01	Uzupełnienie poboczny - Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 14 cm 743.00*0.75*1	m ²		
d.3			m ²	557.25	
				RAZEM	557.25