

## PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi wewn. w m. Grędzice, ul. Łąkowa.

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Potrójne powierzchniowe utwardzenie nawierzchni drogowej - Grędzice, ul. Łąkowa</b>						
<b>1</b>						
<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>						
1	KNR 2-31 d.1 0103-04	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni (istniejącej nawierzchni żwirowej) w km 0+003,00 - 0+201,47 (201,47-3,00)*4,00	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	793,88	
					RAZEM	793,88
<b>2</b>						
<b>NAWIERZCHNIA - POWIERZCHNIOWE UTRWALENIE X 3</b>						
2	KNR 2-31 d.2 1002-07	D-05.03.09	Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową kruszywem naturalnym frakcji 16-31 w ilości 18 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> (201,47-3,00)*4,00	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	793,880	
					RAZEM	793,880
3	KNR 2-31 d.2 1002-06	D-05.03.09	Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową kruszywem naturalnym frakcji 8-16 w ilości 15.0 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> (201,47-3,00)*4,00	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	793,880	
					RAZEM	793,880
4	KNR 2-31 d.2 1002-05	D-05.03.09	Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową kruszywem naturalnym frakcji 5-8 w ilości 8.0 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> (201,47-3,00)*4,00	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	793,880	
					RAZEM	793,880

## KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi wewn. w m. Grędzice, ul. Łąkowa.

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Potrójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowej - Grędzice, ul. Łąkowa</b>						
<b>1</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>					
1 d.1	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni (istniejącej nawierzchni żwirowej)	m <sup>2</sup>	793,88		
<b>2</b>	<b>NAWIERZCHNIA - POWIERZCHNIOWE UTRWALENIE X 3</b>					
2 d.2	D-05.03.09	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową kruszywem naturalnym frakcji 16-31 w ilości 18 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	793,880		
3 d.2	D-05.03.09	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową kruszywem naturalnym frakcji 8-16 w ilości 15.0 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	793,880		
4 d.2	D-05.03.09	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową kruszywem naturalnym frakcji 5-8 w ilości 8.0 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	793,880		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: