Przedmiar robót

NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ PRZY OBIEKCIE ZESPOŁU SZKÓŁ W ZARZECZU

Data: 2013-06-17
Budowa: ZS Zarzecze
Obiekt: ZS Zarzecze
Zamawiający: ZESPÓŁ SZKÓŁ W ZARZECZU
ul. Mickiewicza 45, 37-400 Zarzecze
Jednostka opracowująca kosztorys: PPU WOMA
ul. Chmielna 41, 37-464 Stalowa Wola

Kosztorys opracowali:
mgr inż. Marek Woźniak, ...

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1.1 KNR 231/803/3 Rozebranie starej nawierzchni asfaltowej, mechanicznie	96,60		m2
1.2 KNR 231/802/3 Rozebranie podbudowy, z gruntu stabilizowanego mechanicznie, grubość podbudowy 10˙cm	201,65		m2
1.3 KNR 231/802/4 Rozebranie podbudowy j.w - dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości podbudowy - do grub. 20 cm	201,65	10	m2
1.4 KNR 401/212/1 Rozebranie betonowej nakrywy studni	0,75		m3
1.5 KNR 401/108/18 Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1˙km - materiały z rozbiórek	45,91		m3
2 NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ			
2.1 KNR 231/102/1 Koryta wykonywane na poszerzeniach, , grunt kategorii II-IV, głębokość 10˙cm	68,00		m2
2.2 KNR 231/103/2 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt kategorii III-IV	269,65		m2
2.3 KNR 231/407/5 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm na podsypce cementowo-piaskowej - z oporem betonowym /analogia/	42,0		m
2.4 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15˙cm	269,65		m2
2.5 KNR 231/511/2 (2) Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6˙cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka kolorowa - bezpoinowa	201,65		m2
2.6 KNR 231/511/2 (1) Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6˙cm, na podsypce cementowo-piaskowej - kostka z odzysku	68,0		m2
2.7 Kal. indyw. Ciek odwodnieniowy z elementów systemowych betonowych - z podejściem do studzienki kanalizacji deszczowej	8,0		mb