

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
1.	Element: Roboty przygotowawcze		
1. 1.	KNNR 00-01-0111-0100	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. [0.562] UWAGI: D-01.01.01.	0.5620
		Jm. km Razem:	0.5620
1. 2.	KNNR 00-06-0103-0300	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni [567+2000] UWAGI: D-04.01.01.	2567.0000
		Jm. m2 Razem:	2567.0000
2.	Element: Roboty nawierzchniowe		
2. 1.	KNNR 00-06-0104-0100	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm [567+2000] UWAGI: D-04.02.01.	2567.0000
		Jm. m2 Razem:	2567.0000
2. 2.	KNNR 00-06-0113-0100	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm [518.4+1880] UWAGI: D-04.04.00.	2398.4000
		Jm. m2 Razem:	2398.4000
2. 3.	KNNR 00-06-0113-0500	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm [486+1800] UWAGI: D-04.04.00.	2286.0000
		Jm. m2 Razem:	2286.0000