

<u>INWESTOR:</u>	Gmina i Miasto Nisko Pl. Wolności 14 37-400 Nisko
<u>NR UMOWY:</u>	ZP.272.11.2016 z dnia 28.04.2016r.
<u>NR DZIAŁEK:</u>	Pkt 1.4
<u>NAZWA ZAMÓWIENIA:</u>	„Opracowanie dokumentacji projektowych na wykonanie ścieżki rowerowej i ciągu pieszo-jezdnego na terenie Gminy i Miasta Nisko”
<u>KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:</u>	IV, XXVI, XXVIII
<u>STADIUM PROJEKTU:</u>	PROJEKT WYKONAWCZY
<u>TYTUŁ CZĘŚCI OPRACOWANIA:</u>	Tom IV PRZEDMIAR ETAP IIA

AUTORZY OPRACOWANIA

Lp.	Branża	Funkcja	Imię i nazwisko, nr uprawnień	Data	Podpis
1.	Drogowa	Projektant	mgr inż. Ewa Fabiańska MAP/00281/PWOD/14, Kraków	12.2016	

Rzeszów, grudzień 2016

PROMOST CONSULTING T. SIWOWSKI SPÓŁKA JAWNA
35-307 RZESZÓW, UL. BOHATERÓW 10 SUDECKIEJ DYWIZJI PIECHOTY 4
TEL./FAX +48 17 85 79 155
BIURO@PROMOST.PL WWW.PROMOST.PL

ODDZIAŁ W KIELCACH
25-363 KIELCE, UL. WESOLA 37B/4
TEL./FAX +48 41 34 80 261
KIELCE@PROMOST.PL

ODDZIAŁ W WARSZAWIE
02-677 WARSZAWA, UL. CYBERNETYKI 19A
TEL./FAX +48 22 86 80 946
WARSZAWA@PROMOST.PL

ETAP II - A				
Lp.	Podstawa	Nazwa	Jedn.	Ilość
0. WYMAGANIA OGÓLNE				
	D.00.00.00.	WYMAGANIA OGÓLNE	-	-
		Koszt dostosowania się do wymagań ST D-M.00.00.00. i Warunków Kontraktu	ryczałt	1
		Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu	ryczałt	1
		Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu	ryczałt	1
		Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu	ryczałt	1
		Wykonanie rozpoznania saperskiego i zapewnienie stałego nadzoru saperskiego	ryczałt	1
		Wykonanie inwentaryzacji stanu "0" w zakresie istniejących dróg oraz zabudowań zlokalizowanych w sąsiedztwie inwestycji, na które może oddziaływać inwestycja	ryczałt	1
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
	D.01.00.00.	ROBOTY POMIAROWE	-	-
		Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych	-	-
		Dla liniowych robót ziemnych	km	0,47
	D.01.02.01.	USUWANIE DRZEW I KRZEWÓW	-	-
		Karczowanie drzew	-	-
		Karczowanie drzew bez utrudnień	szt	18
		Wywożenie dłuźyc	-	-
		Wywożenie dłuźyc na odl. do 2 km	m-p	62,0
		Zdjęcie warstwy darniny	-	-
		Mechaniczne usunięcie warszy darniny gr. 20cm	m³	190,0
	D.01.02.04	ROZEBRANIE ELEMENTÓW DRÓG, PRZEPUSTÓW I OGRODZEN	-	-
		Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, betonowych i utwardzonych	-	-
		Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm z wywozem materiału z rozbiórki	m²	190,0
		Rozebranie nawierzchni z mieszanki min. mineralno-bitumicznych z wywozem materiału z rozbiórki	m²	35,0
		Rozebranie innych elementów	-	-
		Rozebranie krawężników betonowych na ławie betonowej z oporem z wywozem poza teren budowy	m	30,0
		Rozbiórka/przeniesienie obiektów kubaturowych/sakralnych	-	-
		Przeniesienie przydrożnego krzyża z wykonaniem nowego ogrodzenia	szt	1,0
2. ROBOTY ZIEMNE				
	D.02.00.00	Roboty ziemne	-	-
		Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych	-	-
		Wykopy z przeznaczeniem na nasyp	m³	83,0
		Wykopy z przeznaczeniem na wywóz	m³	106,0
		Wykonanie nasypów	-	-
		Wykonywanie nasypów z wykopu	m³	83,0
3. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO				
	D.03.02.00	Roboty ziemne	-	-
	D.03.02.00	Kanalizacja deszczowa	-	-
		Przykanaliki	-	-
		Wykonanie przykanalików z rur PVC o średnicy 20 cm	m	54,0
		Studnie rewizyjne	-	-
		Wykonanie studni rewizyjnych o średnicy 1,2 m i głębokości 2,0 m	szt	1,0
		Wykonanie studni rewizyjnych o średnicy 1,0 m	szt	7,0
		Studzienki ściekowe	-	-
		Wykonanie studzienek ściekowych o średnicy 50cm z osadnikiem i syfonem	szt	4,0
	D.06.01.01	UMOCNIENIE SKARP, ROWÓW, ŚCIEKÓW	-	-
		Umocnienie skarp, rowów, ścieków	-	-
		Umocnienie skarp, rowów, ścieków płytami ażurowymi (40x60x10 cm)	m²	192,0
	D.06.02.00	PRZEPUSTY WZDŁUŻ ROWÓW	-	-
		Ułożenie przepustu rurowego	-	-
		Wykonanie przepustu rurowego PEHD o średn. 40 cm, wraz z robotami ziemnymi, zasypką, niezbędnymi pracami.	m	24,0
		Wykonanie przepustu rurowego PEHD o średn. 60 cm, wraz z robotami ziemnymi, zasypką, niezbędnymi pracami.	m	33,0

	Wykonanie przepustu rurowego PEHD o średn. 100 cm, wraz z robotami ziemnymi, zasypką, niezbędnymi pracami.	m	42,8
	Wykonanie ścianek czołowych dla przepustu fi 100cm, ścianki prefabrykowane betonowe, wraz z wykonaniem niezbędnych robót.	szt	2,0
	Wykonanie ścianek czołowych dla przepustu fi 60cm, ścianki prefabrykowane betonowe, wraz z wykonaniem niezbędnych robót.	szt	2,0
	Wykonanie ławy fundamentowej	-	-
	Wykonanie ławy fundamentowej z pospółki frakcji 0/31,5 gr. 20 cm	m ³	14,5
4. PODBUDOWA Z KRUSZYW STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE			
D.04.01.01	Podbudowa z kruszywa naturalnego, warstwa dolna	-	-
	Podbudowa z kruszywa naturalnego, warstwa dolna gr. 20 cm	-	-
	Wykonanie podbudowy o frakcji 0/31,5mm, gr. 20 cm	m ²	70,0
5. NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO			
D.05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego	-	-
	Nawierzchnia z betonu asfaltowego, warstwa ścierna	-	-
	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S, gr. 4cm	m ²	65,0
	Nawierzchnia z betonu asfaltowego, warstwa wiążąca	-	-
	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W, gr. 5cm	m ²	67,0
D.05.03.26	Zabezpieczenie geosiatką nawierzchni asfaltowej	-	-
	Rozłożenie siatki wzmacniającej na krawędzi połączeń istniejącej i nowej nawierzchni	-	-
	Rozłożenie siatki wzmacniającej na krawędzi połączeń istniejącej i nowej nawierzchni o wytrzymałości powyżej 80 kN/m	m ²	18,0
7. OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU			
D.07.01.00	OZNAKOWANIE POZIOME	-	-
	Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi - strzałki i inne symbole	-	-
	Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi - inne symbole	m ²	15,5
D.07.02.00	OZNAKOWANIE PIONOWE	-	-
	Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych	-	-
	Ustawienie słupków o średnicy 50 cm	szt	13,0
	Przymocowanie tablic znaków z blachy ocynk., odbłaskowych	-	-
	Przymocowanie znaków małych typu A, folia I gen.	szt	2
	Przymocowanie znaków małych typu C, folia I gen.	szt	11
	Przymocowanie znaków małych typu D, folia I gen.	szt	3
8. ELEMENTY ULIC			
D.08.01.00	KRAWĘŻNIKI	-	-
	Krawężniki betonowe na ławie betonowej	-	-
	Ustawienie krawężników bet. o wym. 20/30 na ławie z oporem betonu C12/15	m	137,0
D.08.02.00	CHODNIKI Z KOSTKI BETONOWEJ	-	-
	Wykonanie ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych z kostki betonowej gr. 8 cm	-	-
	Wykonanie ścieżek rowerowych ciągów pieszo-rowerowych z kostki wibroprasowanej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm -w-wa ścierna z kostki betonowej wibroprasowanej, gr 8 cm -w-wa mrozochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym lub gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C 1,5/2, ≥ 50 Mpa, gr.15 cm	m ²	1216,0
D.08.03.00	OBRZEŻA	-	-
	Ustawienie obrzeży betonowych	-	-
	Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 8/30 na podsypce cem. - piask.	m	920,0
D.08.05.00	ŚCIEKI	-	-
	Ścieki z prefabrykowanych elementów betonowych	-	-
	Ułożenie ścieków prefabr. betonowych 30x50x10 cm	m	69,0
9. ZIELEN DROGOWA			
D.09.01.00	ZIELEN DROGOWA (TRAWNIKI, KWIETNIKI)	-	-
	Wykonanie trawników dywanowych	-	-
	Wykonanie trawników na skarpach siewem bez humusowania	m ²	320
D.09.01.00	ZIELEN DROGOWA (DRZEWA)	-	-
	Sadzenie drzew	-	-
	Sadzenie drzew z zaprawą dołów całkowitą na terenie płaskim i głęb. dołów 0,5 m	szt	1

10. INNE ROBOTY				
	D.10.00.00	INNE ROBOTY	-	-
		Wykonanie zjazdów indywidualnych z kostki betonowej gr. 8 cm	-	-
		Wykonanie zjazdów ind. z kostki wibroprasowanej gr. 8 cm na podsypce cementowo piaskowej gr. 3 cm -w-wa ścierna z kostki betonowej wibroprasowanej, gr 8 cm -w-wa mrozochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym lub gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C 1,5/2, ≥ 50 Mpa, gr.15 cm	m ²	91,0