

ZP.271.31.2017

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na zadanie: „**Opracowanie dokumentacji projektowych na wykonanie remontów dróg gminnych położonych na terenie Gminy i Miasta Nisko.**” w następującym zakresie:

zmianie ulega zakres przedmiotu zamówienia w Części III i w Części IV w/w postępowania.

W Części III zamówienia w pkt 3.2.3 ppkt 3) SIWZ zadanie: „*Droga gminna wewnętrzna położona na działce nr ewid. 242/1 w Nisku - droga gminna o długości ok. 290m od połączenia z drogą gminną ul. Sanową w Nisku do ostatnich zabudowań.*

Remont odcinka drogi polegał będzie na wykonaniu nowej nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z wykonaniem poboczy z kruszywa”.

Przeniesione zostanie do zadania w Części IV do pkt 3.2.4 ppkt 5) w/w zamówienia.

W związku z powyższym zmianie ulegają następujące zapisy SIWZ:

1. Pkt 3.2.3 otrzymuje brzmienie:

Część III: Na przedmiotową Część zamówienia składa się wykonanie 3 dokumentacji projektowych dla:

1) *Ul. Gisgesa w Nisku – droga gminna o długości ok. 250m od połączenia z drogą krajową DK77 – ul. Wolności w Nisku do połączenia z drogą gminną ul. Polną w Nisku.*

Remont odcinka drogi polegał będzie na wykonaniu nowej nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z remontem przyległego do niej parkingu (przeniesieniem) i wykonaniem wjazdów na przyległe posesje. Projekt obejmował będzie również rozwiązanie problemu odwodnienia drogi.

2) *Ul. 3-go Maja w Nisku - droga gminna o długości ok. 260m od połączenia z drogą wojewódzką DW-872 – u.l. Głowackiego w Nisku do skrzyżowania z drogą gminną ul. Mickiewicza w Nisku.*

Remont odcinka drogi polegał będzie na wykonaniu nowej nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z remontem przyległego do niej parkingu (korekta wysokościowa) i remontem przyległych chodników i wjazdów na posesje. Projekt obejmował będzie również rozwiązanie problemu odwodnienia drogi.

2. Pkt 3.2.4 otrzymuje brzmienie:

Część IV: Na przedmiotową Część zamówienia składa się wykonanie 4 dokumentacji projektowych dla:

1) *Most na rzece Barcówka w ciągu drogi ul. Zielonej w Nisku – długość jednoprzęsłowego obiektu ok. 7m.*

Remont mostu polegał będzie na ocenie stanu technicznego poszczególnych elementów obiektu i wymianie wszystkich zniszczonych elementów, w tym m.in. nawierzchni, płyt czołowych, balustrad, umocnień brukiem nasypu przy przyczółkach, oczyszczenie i korekta głębokości dna, odnowienie elementów konstrukcyjnych.

- 2) *Most na rzece Barcówka w ciągu drogi ul. Pogoń w Nowosielcu – długość jednoprzęsłowego obiektu ok. 5m.*
Remont mostu polegał będzie na ocenie stanu technicznego poszczególnych elementów obiektu i wymianie wszystkich zniszczonych elementów, w tym m.in. nawierzchni, płyt czołowych, balustrad, umocnień brukiem nasypu przy przyczółkach, oczyszczenie i korekta głębokości dna, odnowienie elementów konstrukcyjnych.
- 3) *Utwardzenie placu gminnego na działce nr ewid. 460 w Raclawicach.*
Utwardzenie placu polegać będzie na wykonaniu nawierzchni z betonu asfaltowego o pow. 30x16m z wykonaniem opaski dookoła tego placu z żelbetu wylewanego na mokro na placu budowy (w rodzaju wyniesionego krawężnika) i połączeniem z drogą gminną wewnętrzną położoną na działce nr ewid. 463 w Raclawicach.
- 4) *Droga gminna wewnętrzna położona na działkach nr ewid. 32/10 i 32/9 w Nowej Wsi o długości ok. 110m wraz z połączeniem z drogą powiatową nr 1058R.*
Remont odcinka drogi polegał będzie na wykonaniu nowej nawierzchni z betonu asfaltowego i wykonaniem wjazdów na przyległe posesje z kostki brukowej.
- 5) *Droga gminna wewnętrzna położona na działce nr ewid. 242/1 w Nisku - droga gminna o długości ok. 290m od połączenia z drogą gminną ul. Sanową w Nisku do ostatnich zabudowań.*
Remont odcinka drogi polegał będzie na wykonaniu nowej nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z wykonaniem poboczy z kruszywa.

Zamawiający przedłuża termin składania ofert, do dnia 2017-07-10 r. do godz. 11:30.

W związku z powyższym zmianie ulegają również następujące zapisy SIWZ:

3. pkt 10.7 otrzymuje brzmienie:
Wykonawca zamieszcza ofertę w trwale zamkniętym, nienaruszonym opakowaniu opisanym w następujący sposób: Oferta na: „Opracowanie dokumentacji projektowych na wykonanie remontów dróg gminnych położonych na terenie Gminy i Miasta Nisko” w Części NIE OTWIERAĆ przed: 10.07.2017 r. godz. 12:00 oraz z nazwą i dokładnym adresem wraz z numerami telefonów Wykonawcy (dopuszcza się złożenie pieczęci).
4. pkt 11.1 otrzymuje brzmienie:
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: 12 (biuro obsługi klienta) do dnia 10.07.2017 r. do godz. 11:30.
5. pkt 11.3 otrzymuje brzmienie:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 10.07.2017 r. do godz. 12:00., w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 20.
6. Paragraf 1 ust. 2 wzoru umowy dla Części III otrzymuje brzmienie:
W ramach przedmiotu umowy (Część III) Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dokumentacji projektowych dla:
 - 1) *Ulicy. Gisgesa w Nisku – drogi gminnej o długości ok. 250m od połączenia z drogą krajową DK77 – ul. Wolności w Nisku do połączenia z drogą gminną ul. Polną w Nisku.*
Remont odcinka drogi polegał będzie na wykonaniu nowej nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z remontem przyległego do niej parkingu (przeniesieniem) i wykonaniem wjazdów na przyległe posesje. Projekt obejmował będzie również rozwiązanie problemu odwodnienia drogi.
 - 2) *Ulicy. 3-go Maja w Nisku - drogi gminnej o długości ok. 260m od połączenia z drogą wojewódzką DW-872 – u.l. Głowackiego w Nisku do skrzyżowania z drogą gminną ul. Mickiewicza w Nisku.*
Remont odcinka drogi polegał będzie na wykonaniu nowej nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z remontem przyległego do niej parkingu (korekta wysokościowa) i remontem przyległych chodników i wjazdów na posesje. Projekt obejmował będzie również rozwiązanie problemu odwodnienia drogi.

7. Paragraf 1 ust. 2 wzoru umowy dla Części IV otrzymuje brzmienie:

W ramach przedmiotu umowy (Część IV) Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dokumentacji projektowych dla:

1) Mostu na rzece Barcówka w ciągu drogi ul. Zielonej w Nisku – długość jednoprzęsłowego obiektu ok. 7m.

Remont mostu polegał będzie na ocenie stanu technicznego poszczególnych elementów obiektu i wymianie wszystkich zniszczonych elementów, w tym m.in. nawierzchni, płyt czołowych, balustrad, umocnień brukiem nasypu przy przyczółkach, oczyszczenie i korekta głębokości dna, odnowienie elementów konstrukcyjnych.

2) Mostu na rzece Barcówka w ciągu drogi ul. Pogoń w Nowosielcu – długość jednoprzęsłowego obiektu ok. 5m.

Remont mostu polegał będzie na ocenie stanu technicznego poszczególnych elementów obiektu i wymianie wszystkich zniszczonych elementów, w tym m.in. nawierzchni, płyt czołowych, balustrad, umocnień brukiem nasypu przy przyczółkach, oczyszczenie i korekta głębokości dna, odnowienie elementów konstrukcyjnych.

3) Utwardzeniu placu gminnego na działce nr ewid. 460 w Racławicach.

Utwardzenie placu polegać będzie na wykonaniu nawierzchni z betonu asfaltowego o pow. 30x16m z wykonaniem opaski dookoła tego placu z żelbetu wylewanego na mokro na placu budowy (w rodzaju wyniesionego krawężnika) i połączeniem z drogą gminną wewnętrzną położoną na działce nr ewid. 463 w Racławicach.


4) Drogi gminnej wewnętrznej położonej na działkach nr ewid. 32/10 i 32/9 w Nowej Wsi o długości ok. 110m wraz z połączeniem z drogą powiatową nr 1058R.

Remont odcinka drogi polegał będzie na wykonaniu nowej nawierzchni z betonu asfaltowego i wykonaniem wjazdów na przyległe posesje z kostki brukowej.

5) Drogi gminnej wewnętrznej położonej na działce nr ewid. 242/1 w Nisku - droga gminna o długości ok. 290m od połączenia z drogą gminną ul. Sanową w Nisku do ostatnich zabudowań.

Remont odcinka drogi polegał będzie na wykonaniu nowej nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z wykonaniem poboczy z kruszywa.

Powyższe zmiany treści SIWZ, skutkują zmianą treści ogłoszenia o zamówieniu.

Z up. BURMISTRZA

mgr Teresa Sutkowska
Zastępca Burmistrza