
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Budowa budynku mieszkalno wielorodzinnego z 8 lokalami mieszkalno-socjalnymi wraz z częścią gospo-
darczą
ADRES INWESTYCJI : nr ewid.dz. 2262 położonych w Nisku, przy ul. Wyszyńskiego
INWESTOR : GMINA I MIASTO NISKO
ADRES INWESTORA : PL. WOLNOŚCI 14, 37 - 400 NISKO
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Stanisław Siek
DATA OPRACOWANIA : 29.08.2017r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
29.08.2017r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNR 2-01	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 26-35 cm)czeresnia	szt.		
d.1	0103-03	wykopy pod ławy fundamentowe	szt.	1,000	
		1,00			
				RAZEM	1,000
2	KNR 2-01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 26-35 cm)	szt.		
d.1	0105-03	1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3	KNR 2-01	Mechaniczne karczowanie zagajników rzadkich	ha		
d.1	0108-03	0,010	ha	0,010	
				RAZEM	0,010
4		Zasypanie studni fi 110 cm i głębokości 6 m,przykrycie płytą żelbetową.	kpl.		
d.1	kalk. własna	1,00	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
5	KNR-W 2-01	Roboty ziemne wyk. koparkami przedsiębiornymi 0.15 m3 w ziemi kat.I-III	m³		
d.1	0207-01	uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami	m³	45,000	
	kalk. własna	45,00			
				RAZEM	45,000
6	KNR-W 2-01	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 0.5 km przy-	m³		
d.1	0210-08	czepami samowyladowczymi na odl.do 1 km-DOSTAWA 45m3 PIASKU	m³	45,000	
	kalk. własna	Krotność = 28			
		45,00			
				RAZEM	45,000
2		ROBOTY ROZBIÓRKOWE BUDYNEK DREWNIANYCPV 45100000-8			
7	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.2	0535-04	30,00	m	30,000	
				RAZEM	30,000
8	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku	m		
d.2	0535-05	16,00	m	16,000	
				RAZEM	16,000
9	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzym-	m²		
d.2	0535-08	sów itp.z blachy nie nadającej się do użytku	m²	25,000	
		obróbki dachu			
		25,00			
				RAZEM	25,000
10	KNR 4-01	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadającej się do użytku	m²		
d.2	0535-01	151,00	m²	151,000	
				RAZEM	151,000
11	KNR 4-01	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łąt do 24	m²		
d.2	0430-04	cm	m²	150,000	
		150,00			
				RAZEM	150,000
12	KNR 4-01	Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe proste	m²		
d.2	0430-06	150,00	m²	150,000	
				RAZEM	150,000
13	KNR 4-01	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z desek otynkowa-	m²		
d.2	0429-04	nych	m²	127,820	
		127,82			
				RAZEM	127,820
14	KNR 4-01	Rozebranie elementów stropów drewnianych - belek stropowych o przekroju	m		
d.2	0429-07	do 300 cm2	m	76,000	
		76,00			
				RAZEM	76,000
15	KNR 4-01	Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej	m²		
d.2	0431-02	3,00	m²	3,000	
				RAZEM	3,000
16	KNR 4-01	Rozbiórka betonowych czapek kominowych	m²		
d.2	0212-04	płyta stropodachu	m²	0,720	
		0,6*0,6*2			
				RAZEM	0,720
17	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.2	0354-04	wykucie ościeżnic drewnianych i demntaż okien, drzwi i bramy garażowej			
	analogia				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		23,00	szt.	23,000	
				RAZEM	23,000
18	KNR 4-04 d.2 0102-09	Rozebranie murów i słupów wolnostojących o wys.do 9 m na zaprawie cementowej-ROZBIÓRKA KOMINÓW I PIECÓW ściany zewnętrzne 4,32+6,66	m ³ m ³	 10,980	
				RAZEM	10,980
19	KNR 4-04 d.2 0105-05	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowej-ROZBIÓRKA GANKU ściany działowe 17,50	m ² m ²	 17,500	
				RAZEM	17,500
20	KNR 4-01 d.2 0426-05	Rozebranie obicia ścian drewnianych z TYNKU NA TRZCINIE posadzka wewnątrz (jastrych+chudy beton) 230,36*2 istniejący betonowy plac utwardzony	m ² m ²	 460,720	
				RAZEM	460,720
21	KNR 4-01 d.2 0427-02	Rozebranie ścian zewnętrznych z bali 2*13,5*3+8,6*2*3+0,5*8,6*2,5+5*2,5	m ² m ²	 155,850	
				RAZEM	155,850
22	KNR 4-01 d.2 0427-04	Rozebranie ścian wewnętrznych z bali 13,20*2,5+8,35*2*2,5	m ² m ²	 74,750	
				RAZEM	74,750
23	KNR 4-01 d.2 0428-01	Rozebranie podłóg ślepych 127,82	m ² m ²	 127,820	
				RAZEM	127,820
24	KNR 4-01 d.2 0428-04	Rozebranie legarów 119,00	m m	 119,000	
				RAZEM	119,000
25	KNR 4-04 d.2 0101-01 analogia	Rozebranie fundamentów z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej ściany fundamentowe 35,44	m ³ m ³	 35,440	
				RAZEM	35,440
26	KNR 6 d.2 0805-06	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej 20,00	m ² m ²	 20,000	
				RAZEM	20,000
27	KNR 4-01 d.2 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego oraz drewna i blachy samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km 35,44+17,5*0,25+10,98+0,72*0,8+460,72*0,03+20*0,07	m ³ m ³	 66,593	
				RAZEM	66,593
28	KNR 4-01 d.2 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego oraz drewna i blachy samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 15 66,593	m ³ m ³	 66,593	
				RAZEM	66,593
29	d.2 kalk. własna	Utylizacja materiałów z rozbiórki gruz poz.27	m ³ m ³	 66,593	
				RAZEM	66,593
30	d.2 kalk. własna	Utylizacja materiałów z rozbiórki elementy konstrukcji drewnianej 51,371	m ³ m ³	 51,371	
				RAZEM	51,371
31	d.2 kalk. własna	Utylizacja blachy nie nadającej się do użytku wraz z obróbkami, rynnami i rurami spustowymi. -200,00	m ² m ²	 -200,000	
				RAZEM	-200,000
3		ROBOTY ROZBIÓRKOWE BUDYNEK MUROWANY CPV 45100000-8			
32	KNR 4-01 d.3 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 14,00	m m	 14,000	
				RAZEM	14,000
33	KNR 4-01 d.3 0535-05	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku 16,00	m m	 16,000	
				RAZEM	16,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
34	KNR 4-01 d.3 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku obróbki dachu 16,00	m ² m ²	 16,000	
				RAZEM	16,000
35	KNR 4-01 d.3 0535-01	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadającej się do użytku 98	m ² m ²	 98,000	
				RAZEM	98,000
36	KNR 4-01 d.3 0430-04	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łąt do 24 cm 98	m ² m ²	 98,000	
				RAZEM	98,000
37	KNR 4-01 d.3 0430-06	Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe proste 98,00	m ² m ²	 98,000	
				RAZEM	98,000
38	KNR 4-01 d.3 0429-04	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z desek otynkowa-nych 77	m ² m ²	 77,000	
				RAZEM	77,000
39	KNR 4-01 d.3 0429-07	Rozebranie elementów stropów drewnianych - belek stropowych o przekroju do 300 cm ² 77,00	m m	 77,000	
				RAZEM	77,000
40	KNR 4-01 d.3 0354-04 analogia	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² wykucie ościeżnic drewnianych i demntaż okien, drzwi i bramy garażowej 13,00	szt. szt.	 13,000	
				RAZEM	13,000
41	KNR 4-04 d.3 0102-01	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wys.do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie wapiennej-ściana gr.38cm ściany zewnętrzne 30*0,38*3	m ³ m ³	 34,200	
				RAZEM	34,200
42	KNR 4-04 d.3 0102-01	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wys.do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie wapiennej-ściana gr.25cm ściany działowe 19*0,25*3	m ³ m ³	 14,250	
				RAZEM	14,250
43	KNR 4-01 d.3 0212-04	Rozbiórka betonowych czapek kominowych płyta stropodachu 0,6*0,6*2	m ² m ²	 0,720	
				RAZEM	0,720
44	KNR 4-04 d.3 0102-09	Rozebranie murów i słupów wolnostojących o wys.do 9 m na zaprawie cemen-towej-ROZBIÓRKA KOMINÓW I PIECÓW ściany zewnętrzne 4,32+6,66	m ³ m ³	 10,980	
				RAZEM	10,980
45	KNR 4-01 d.3 0428-01	Rozebranie podłóg ślepych 77,00	m ² m ²	 77,000	
				RAZEM	77,000
46	KNR 4-01 d.3 0428-04	Rozebranie legarów 77,00	m m	 77,000	
				RAZEM	77,000
47	KNR 4-04 d.3 0101-02	Rozebranie fundamentów z cegły na zaprawie cementowej płyta stropodachu 23,18	m ³ m ³	 23,180	
				RAZEM	23,180
48	KNR 6 d.3 0805-06	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na pod-sypce piaskowej 25,35	m ² m ²	 25,350	
				RAZEM	25,350
49	KNR 4-01 d.3 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km poz.41+poz.42*0,12+20,622+137,48*0,15+137,48*0,05+4,9+3,36	m ³ m ³	 92,288	
				RAZEM	92,288
50	KNR 4-01 d.3 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 15	m ³		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.49	m ³	92,288	
				RAZEM	92,288
51	d.3 kalk. własna	Utylizacja materiałów z rozbiórki gruz	m ³		
		poz.49	m ³	92,288	
				RAZEM	92,288
52	d.3 kalk. własna	Utylizacja materiałów z rozbiórki elementy konstrukcji drewnianej	m ³		
		51,371	m ³	51,371	
				RAZEM	51,371
53	d.3 kalk. własna	Utylizacja blachy nie nadającej się do użytku wraz z obróbkami, rynnami i rurami spustowymi	m ²		
		-84,00	m ²	-84,000	
				RAZEM	-84,000
54	KNR-W 2-01 d.3 0207-01 kalk. własna	Roboty ziemne wyk. koparkami przedsiębiornymi 0.15 m ³ w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km-DOSTAWA 45m ³ PIASKU Krotność = 28 30,00	m ³ m ³	 30,000	
				RAZEM	30,000
55	KNR-W 2-01 d.3 0210-08 kalk. własna	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 0.5 km przy- czepami samowyładowczymi drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV Krotność = 18 45,00	m ³ m ³	 45,000	
				RAZEM	45,000
4		ROBOTY ZEWNĘTRZNE-CHODNIKI			
56	KNNR 6 d.4 0803-05	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsypce piaskowej 1,5*1*9+4*1,5	m ² m ²	 19,500	
				RAZEM	19,500
57	KNNR 6 d.4 0104-01	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.15 cm	m ² m ²	 19,500	
		19,50			
				RAZEM	19,500
58	KNNR 6 d.4 0113-01	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm frakcja 31,5-63mm	m ² m ²	 19,500	
		19,50			
				RAZEM	19,500
59	KNNR 6 d.4 0113-05	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm, frakcja 0-31,5mm	m ² m ²	 19,500	
		19,50			
				RAZEM	19,500
60	KNNR 6 d.4 0606-03	Ścieki z elementów betonowych gr. 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej od strony ogrodzenia	m m	 2,000	
		2,00			
				RAZEM	2,000
61	KNNR 6 d.4 0502-01	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem.Kostka Holand- kostka brukowa z rozbiórki	m ² m ²	 19,500	
		19,50			
				RAZEM	19,500
5		OGRODZENIE BETONOWE OD STR.DZ.2261/2			
62	KNR 4-04 d.5 0302-01	Rozebranie ław, stóp i fundamentów -rozebranie jednego przęsła płotu oraz co- kołu betonowego dł.2,07m 2,07*0,2*0,8	m ³ m ³	 0,331	
				RAZEM	0,331
63	KNNR 1 d.5 0301-01	Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. I-II) 0,25*0,25*6+0,2*0,7*13,5	m ³ m ³	 2,265	
				RAZEM	2,265
64	KNR 2-02 d.5 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe wraz z cokołem, o objętości do 0,5 m ³ - z za- stosowaniem pompy do betonu BETON B15 0,25*0,25*1*6+0,2*0,8*13,5	m ³ m ³	 2,535	
				RAZEM	2,535
65	KNR 2-02 d.5 1802-01 analogia	Dostawa i montaż ogrodzenia z przęsł betonowych szer.2,07 i wys.2 m ,faktu- ra jak istniejący ,dwie płyty ażurowe dwie pełne ażurowe	m m	 12,000	
		12,00			
				RAZEM	12,000
6		OGRODZENIE OD STRONY UL.WYSZYŃSKIEGO			
66	KNR 2-25 d.6 0307-03	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie	m ² m ²	 30,000	
		1,5*20			
				RAZEM	30,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
67	KNNR 1 d.6 0301-01	Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. I-II) 0,3*0,3*0,8*7+0,5*0,5*1*2	m ³		
			m ³	1,004	
				RAZEM	1,004
68	KNR 2-02 d.6 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe wraz z cokołem, o objętości do 0,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu BETON B15 0,3*0,3*0,8*7+0,5*0,5*1*2	m ³		
			m ³	1,004	
				RAZEM	1,004
69	KNR 2-25 d.6 0307-01 analogia	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - budowa, ogrodzenie z paneli zgrzewanych oczko 5x20 drut fi 4mm, wys. 1,25 przęsło dł. 2,5m słupki 40x60x2mm dł. 2m z zaślepkami, podmórówka z płyt betonowych wys. 25cm mocowane w pustakach betonowych na słupkach, faktura z kamienia, furtka 1,5x 1m z profilu zamkniętego wypełnionego panelem zgrzewanym, zamek z klamką, brama dwuskrzydłowa 1,5m x 4 m z profilu zamkniętego 40x40x3 wypełnionego panelem zgrzewanym oczko fi 5x20mm, drut fi 5mm, blokada dolna i zamknięcie na zasuwę. słupki w bramie 80x80x4 dł. 2,5 m. Wszystkie elementy metalowe ocynkowane i malowane proszkowo na kolor czarny. 1,5*20	m ²		
			m ²	30,000	
				RAZEM	30,000