

PRZEDMIAR ROBÓT						
Przebudowa drogi gminnej położonej na działce nr ewid. 32/10 i 32/9 w miejscowości Nowa Wieś.						
Lp	KOD	Opis robót	Jednostka miary	Ilość z przedmiaru	Cena jednostkowa w zł.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1. D-01.00.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1.1	D-01.01.01.11.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym dla liniowych robót ziemnych wraz z inwentaryzacją powykonawczą	km	0,106		
1,2	D-01.02.01.12.01	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - grubość nawierzchni do 4cm	m ²	80,00		
2. D 02.00.00.00 ZJAZDY						
2.1	D-04.01.01.13.01	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kat. I-IV - głębokość koryta do 30cm	m ²	50,00		
2.2	D-04.04.02.12.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-31,5 grub. warstwy 25cm	m ²	50,00		
3. D 03.00.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO						
3.1	D-03.06.01.21.01	Regulacja pionowa istniejących pokryw studzienek kanalizacji sanitarnej	szt.	6,00		
3.2	D-03.06.01.21.01	Regulacja pionowa istniejących zaworów wodociągowych lub gazowych	szt.	1,00		
4. D 04.00.00.00 POBUDOWY						
4.1	D-04.01.01.13.01	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kat. I-IV - głębokość koryta do 30cm	m ²	392,00		
4.2	D-04.04.02.13.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-31,5 grub. warstwy 25cm	m ²	392,00		
4.3	D-04.03.01.22.03	Skropienie mechaniczne emulsją asfaltową warstw konstrukcyjnych niebitumicznych	m ²	392,00		
4.4	D-04.03.01.22.03	Skropienie mechaniczne emulsją asfaltową warstw konstrukcyjnych bitumicznych	m ²	365,00		
5. D-05.00.00.00 NAWIERZCHNIE						
4.1	D-05.03.05.11.03	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa wiążąca, wzmacniająca z AC16W - grubość warstwy 4 cm $140 \times 3,12 + 14 \times 30 = 480,80 \text{ m}^2$	m ²	365,00		
4.2	D-05.03.05.21.05	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa ścieralna z AC11S - grubość warstwy 4 cm $140 \times 3 + 13 \times 27 = 460,0 \text{ m}^2$	m ²	338,00		
6. D-04.00.00.00 POBOCZA						
5.1	D-04.04.02.13.01	Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-31,5 grub. warstwy 10cm	m ²	110,00		
				SUMA (netto)		
				VAT (23%)		
				Całkowity koszt		