

PRZEDMIAR ROBÓT

REMONT NAWIERZCHNI ODCINKA DROGI GMINNEJ ul. AKACJOWEJ W RACŁAWICACH POŁOŻONEJ na dz. 1114 NA TERENIE GMINY NISKO.

L.p.	Numer STWiORB	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostkowa PLN	Wartość PLN
			Nazwa	Ilość		
	D-M 00.00.00	WYMAGANIA OGÓLNE	x	x	x	x
1	D-00.00.00	Wykonanie organizacji ruchu	-	-	ryczałt	1 500,00
2		Prace geodezyjne pomiarowe + inwentaryzacja powykonawcza			ryczałt	400,00
RAZEM DZIAŁ OGÓLNY (A):						1 900,00
	D-04.00.00 45233000-9	PODBUDOWY Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad	x	x	x	x
	D-04.03.00	OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH	x	x	x	x
		Prace rozbiórkowe	x	x	x	x
3		Frezowanie istniejącej nawierzchni na początku i końcu remontowanego odcinka drogi oraz na połączeniu z ul. Torową	m2	20,00		
	D-04.03.01	Oczyszczenie	x	x		
4	D-04.03.01	Oczyszczenie mechaniczne istniejących warstw bitumicznych	m2	2 200,00		
	D-04.03.02	Skropienie	x	x	x	x
5	D-04.03.02	Skropienie mechaniczne istniejących warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsją asfaltową - podwójne	m2	2 200,00		
RAZEM PODBUDOWY (C):						0,00
	D-05.00.00 45133000-9	NAWIERZCHNIE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg	x	x	x	x
	D-05.03.00	NAWIERZCHNIE ULEPSZONE	x	x	x	x
	D-05.03.05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego	x	x	x	x
6	D-05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S (KR 1-2) - grub. warstwy po zagęszczeniu 5cm	m2	2 200,00		
	D-05.02.00	NAWIERZCHNIE TWARDE NIEULEPSZONE	x	x	x	x
	D-05.02.01	Nawierzchnia z tłucznia	x	x	x	x
7	D-05.02.01	Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego, warstwa górna, grub. warstwy po zagęszczeniu 15cm (POBOCZA)	m2	400,00		
RAZEM NAWIERZCHNIE (D):						
RAZEM NETTO:						
VAT 23 %						
RAZEM BRUTTO:						