

PRZEDMIAR ROBÓT					
Remont drogi gminnej nr 102568R ul. Moniuszki w km 0+215 – 0+500 w Nisku					
L.p.	Podstawa	Opis robót i wycenienia	J.m.	Ilość jednostek	Razem
1	2	3	4	5	6
1	D-00.00.00	Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu i Wymagań Ogólnych zawartych w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych D-M 00.00.00. - wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonalowej	-	kpl.	
2	D-00.00.00	Wykonanie organizacji ruchu	-	-	
	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	x	x	x
	45111000-8	Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne	x	x	x
	D-01.01.00	ROBOTY POMIAROWE	x	x	x
	D-01.01.01	Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych	x	x	x
3	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych prz liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym - droga gminna na odcinku od km 0+215 do km 0+500 L = 0,285 km	km	0,285	0,285
	D-01.03.00	ROBOTY ROZBIÓRKOWE, USUNIĘCIE I OCHRONA DRZEW	x	x	x
	D-01.03.02	Rozbiórka budowli inżynierskich	x	x	x
4	D-01.03.02	Rozbiórka nawierzchni z tłucia kamienia, grub. nawierzchni 15cm. Materiał z rozbiórki stanowi własność Zamawiającego. Transport materiału na odległość do 5km. - odcinek od km 0+265 do km 0+500 - stary przebieg drogi F= 235,00m*2,5m = 587,50 m2	m2	587,50	587,50
5	D-01.03.02	Demontaż płyt betonowych zbrojonych o wym. 3,0m x 1,5m (mechanicznie) – do ponownego ułożenia (transport i miejsce ułożenia do 5km) F = 50mb	mb	50,00	50,00
	D-04.00.00	PODBUDOWY	x	x	x
	45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg	x	x	x
	D-04.01.00	KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA	x	x	x
	D-04.01.01	Koryto	x	x	x
6	D-04.01.01	Koryto wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. II-IV, głęb. koryta do 48cm - z transportem urobku na odkład na odległość do 5 km - masy ziemne uzyskane z koryta stanowią własność Zamawiającego - koryto na odcinku pod nawierzchnią drogi F1 = 285,00m * (2,4m + 0,96) = 957,6 m2	m2	957,60	957,60
	D-04.03.00	OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH	x	x	x
	D-04.03.01	Oczyszczenie	x	x	x
7	D-04.03.01	Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych nieulepszonych - oczyszczenie pod warstwę ścieralną F = 684,00 m2	m2	684,00	684,00
8	D-04.03.01	Oczyszczenie mechaniczne warstw bitumicznych - oczyszczenie pod warstwę wiążącą F = 706,80 m2	m2	706,80	706,80
	D-04.03.02	Skropienie	x	x	x
9	D-04.03.02	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych niebitumicznych emulsją asfaltową - skropienie pod warstwę ścieralną F = 684,00 m2	m2	684,00	684,00
10	D-04.03.02	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsją asfaltową - skropienie pod warstwę wiążącą F = 706,80 m2	m2	706,80	706,80
	D-04.02.01	Warstwa odsączająca z piasku	x	x	x
11	D-04.02.01	Wykonanie w-wy odsączającej z piasku, gr. w-wy 15 cm - odcinek od km 0+215 do km 0+500 F1 = 285,00m * (2,4m + 0,58) = 849,3 m2	m2	849,30	849,30
	D-04.04.00	PODBUDOWA Z KRUSZYW STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE	x	x	x
	D-04.04.02	Podbudowa z kruszyw kamiennych	x	x	x
12	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowana mechanicznie 0-31,5mm, warstwa górna, grub. warstwy po zagęszczeniu 25cm - podbudowa na odcinku drogi 0+215 – 0+500 F = 285,00 m * (2,4m + 0,16m) = 729,6 m2	m2	729,60	729,60
	D-05.00.00	NAWIERZCHNIE	x	x	x
	45133000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg	x	x	x
	D-05.02.00	NAWIERZCHNIE TWARDE NIEULEPSZONE	x	x	x
	D-05.02.01	Nawierzchnia z tłucia	x	x	x
13	D-05.02.01	Wykonanie nawierzchni z tłucia kamienia, warstwa górna, grub. warstwy po zagęszczeniu 15cm - szerokość obustronnych poboczy 0,5m F = 285,00 m * 2*0,5m = 285,00 m2	m2	285,00	285,00
	D-05.03.00	NAWIERZCHNIE ULEPSZONE	x	x	x
	D-05.03.05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego	x	x	x
14	D-05.03.05	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W (KR 1-2) - grub. warstwy po zagęszczeniu 4cm - w-wa wiążąca na odcinku drogi od km 0+215 do km 0+500 F = 285,00 * (2,4m + 0,08m) = 706,8 m2	m2	706,80	706,80
15	D-05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S (KR 1-2) - grub. warstwy po zagęszczeniu 4cm - w-wa ścieralna na odcinku drogi od km 0+215 do km 0+500 F = 285,00 * 2,40m = 684,0 m2	m2	684,00	684,00
	D-06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	x	x	x
	45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg	x	x	x
	D-06.04.00	OCZYSZCZENIE ROWÓW I PRZEPUSTÓW	x	x	x
	D-06.04.01	Oczyszczenie rowów	x	x	x
16	D-06.04.01	Humusowanie zieleni z obsianiem trawą przy średniej gr. humusu 8 cm - kalkulacja indywidualna F = 285,00 m2	m2	285,00	285,00
	D-10.00.00	ROBOTY INNE	x	x	x
	45231000-5	Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych	x	x	x
	D-10.01.05	Elementy z betonu w jezdni	x	x	x
17	D-10.01.05	Regulacja pionowa zaworów wodociągów, nadbudowa wykonana z betonu	szt.	3,00	3,00