

Przebudowa ul. Cichej

Kosztorys inwestorski - Roboty drogowe, Sieci, Kolizje

Lp	Nr SST KOD CPV	Pozycja cenowa	Nazwa SST Rodzaj robót wg. CPV Opis pozycji przedmiaru	Jedn.	Ilość		
	45 10 00 00		DZIAŁ 1 (GRUPA CPV 451 - PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ)				
	00.00.00		Wymagania ogólne				
1			Koszt dostosowania się do Wymagań Ogólnych Kontraktu i Wymagań Ogólnych zawartych w Specyfikacji Technicznej DM 00.00.00		ryczałt		
2			Organizacja oznakowanie i zabezpieczenie ruchu w czasie prowadzenia robót, wraz z utrzymaniem w trakcie realizacji oraz likwidacją oznakowania po zakończeniu robót		ryczałt		
1	01.00.00		Roboty przygotowawcze CPV – 45100000-8				
			Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych				
1.1	01.01.01	011	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych na trasie głównej	km	0,20		
			Usunięcie drzew lub krzaków w warunkach normalnych				
1.3	01.02.01	061	Karczowanie krzaków i poszycia	ha	0,01		
			Usunięcie warstwy humusu /darniny/				
1.3	01.02.02	031	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub. Warstwy średnio 20 cm do późniejszego wykorzystania	m3	176,00		
			Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów				
1.6	01.02.04	11	Rozebranie warstw z nawierzchni tłuczniowej gr 20cm ul. Cichej z odwózką samochodami samowyładowczymi na odl. 15. Km	m2	303,00		
1.7	01.02.04	74	Rozebranie warstw nawierzchni z płyt betonowych z odwózką samochodami samowyładowczymi na odl. 15. Km	m2	150,00		
1.4	01.02.04	41	Rozebranie krawężników betonowych 20x30 na ławie i podsypce cem-pias. z odwózką samochodami samowyładowczymi na odl. 15 Km	m	5,00		
1.9	01.02.04	22	Rozebranie warstw jezdni zjazdów podbudową tłuczniową i betonową z odwózką samochodami samowyładowczymi na odl. 15. Km	m2	60,00		
1.10	01.02.04	81	Odkopanie i wyjęcie słupków znaków drogowych z odwózką samochodami samowyładowczymi na odl. 15. Km	szt	1,00		
RAZEM DZIAŁ 1:							
	45 20 00		DZIAŁ 2 (GRUPA CPV 452 - ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ)				
2	02.00.00		Roboty ziemne CPV – 45100000-8				
			Wykonanie nasypów				
2.2	02.03.01	11	Wykonanie nasypów mechanicznie z transportem i pozyskaniem urobku (materiał urobku dostarczony przez inwestora)	m3	110,00		
3	03.00.00		Odwodnienie korpusu drogowego CPV 45230000-8				
3.1	03.02.01	1	Przebudowa odwodnienia korpusu drogowego oraz kolizje – komplet	Szt	1,00		
4	04.00.00		Podbudowy CPV 45233000-9				
			Koryto wraz zprofilowaniem i zagęszczeniem podłoża				
4.1	04.01.01	14	Mechaniczne wykonanie koryta profilowanie i zagęszczenie podłoża do 50cm	m2	1262,00		
			Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie				
4.7	04.04.02	11	Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie na o grub. 25 cm – podbudowa pod jezdnie z kostki betonowej	m2	1262,00		

			Podłoże gruntowe ulepszone, podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem				
4.8	04.06.02	11	Podbudowa zasadnicza z gruntu stabilizowanego cementem na o grub. 14 cm	m2	1262,00		
			Nawierzchnia z kostki betonowej				
5.6	06.03.23	12	Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej o grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3cm z profilowaniem	m2	1262,00		
8	08.00.00		Elementy ulic CPV 45233000-0				
			Krawężniki betonowe CPV 45233100-0				
8.1	08.01.01	11	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30cm na ławie betonowej z betonu B-20 z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	449,00		
			Chodnik/ścieżka/zjazd z brukowej kostki betonowej CPV 45233253-7				
8.4	08.04.01.	12	Nawierzchnia zjazdów na posesje z kostki betonowej o grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3cm z profilowaniem	m2	20,00		
			Betonowe obrzeża chodnikowe CPV 45233100-0				
8.5	08.03.01	12	Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	32,00		
			Inne				
9	09.00.00		Zieleń drogowa CPV 45400000-1				
9.1	09.01.01	12	Wykonanie zieleni drogowej i trawników siewem z uprzednim humusowaniem 10cm	m2	200,00		
9.2	09.01.01	12	Profilowanie z obsianiem skarp	m2	200,00		
RAZEM DZIAŁ 2:							
OGÓŁEM PRZEDMIAR A:							