

PRZEDMIAR ROBÓT					
Przebudowa drogi gminnej ul. Bukowina położonej na dz. ewid. 2032 w msc. Zarzeczce					

L.p.	Podstawa	Opis robót i wyliczenia	J.m.	Ilość jednostek	Razem
1	2	3	4	5	6
A. WYMAGANIA OGÓLNE					
1	D-00.00.00	Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu i Wymagań Ogólnych zawartych w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych D–M 00.00.00. - wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonalawczej	-	kpl.	
2	D-00.00.00	Wykonanie organizacji ruchu	-	-	
B. ROBOTY DROGOWE					
SST CPV	D-01.00.00 45111000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne			
	D-01.01.00	ROBOTY POMIAROWE			
	D-01.01.01	Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych			
3	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych prz liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym - droga gminna na odcinku od km 0+000,00 do km 0+370,00 L = 0,370 km	km	0,370	0,370
	D-01.02.00	ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GLEBY			
	D-01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu (ziemi urodzajnej) lub darniny			
4	D-01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubość warstwy do 10 cm do późniejszego wykorzystania - odkład stanowi własność Zamawiającego. - usunięcie nadmiaru gruntu (humusu) zalegającego w pasach poboczy na odcinku od km 0+000,00 do km 0+249,00 pasem szerokości 1m po obu stronach V = 370,00m*2,00m*0,2m = 74 m3	m3	74,00	74,00
	D-01.03.00	ROBOTY ROZBIÓRKOWE, USUNIĘCIE I OCHRONA DRZEW			
	D-01.03.02	Rozbiórka budowli inżynierskich			
5	D-01.03.02	Rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego, grub. nawierzchni 10cm. Materiał z rozbiórki stanowi własność Zamawiającego. Transport materiału na odległość do 5km. - odcinek od km 0+000,00 do km 0+370,00 - stary przebieg drogi F= 370,00m*2,7m = 999,00 m2	m2	999,00	999,00
SST CPV	D-04.00.00 45233000-9	PODBUDOWY Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			
	D-04.01.00	KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA			
	D-04.01.01	Koryto			
6	D-04.01.01	Koryto wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. II-IV, głęb. koryta do 33cm - łącznie z korytem pod ławy krawężników i obrzeży betonowych, z transportem urobku na odkład na odległość do 5 km - masy ziemne uzyskane z koryta stanowią własność Zamawiającego - koryto na odcinku pod nawierzchnię drogi F1 = 370,00m * (2,7m + 0,66) = 1 243,20 m2 - koryto pod zjazdy indywidualne F2 = 50 m2	m2	1243,20 50,00	1 293,20
	D-04.04.00	PODBUDOWA Z KRUSZYW STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE			
	D-04.04.02	Podbudowa z kruszyw kamiennych			
7	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego – stabilizowanego mechanicznie 0-31,5mm, warstwa górna, grub. warstwy po zagęszczeniu 25cm - podbudowa na odcinku drogi 0+000 – 0+370 F1 = 370 m * (2,7m + 0,16m) = 1 058,20 m2	m2	1 058,20	1 058,20
8	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego – stabilizowanego mechanicznie 0-31,5mm, warstwa górna, grub. warstwy po zagęszczeniu 15cm - podbudowa na zjazdach F2 = 50 m2	m2	50,00	50,00
SST CPV	D-05.00.00 45133000-9	NAWIERZCHNIE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			
	D-05.02.00	NAWIERZCHNIE TWARDE NIEULEPSZONE			
	D-05.02.01	Nawierzchnia z tłucznia			
9	D-05.02.01	Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego, warstwa górna, grub. warstwy po zagęszczeniu 20cm - szerokość obustronnych poboczy 0,75m F = 370,00 m *2*0,75m = 555,00 m2	m2	555,00	555,00
	D-05.03.00	NAWIERZCHNIE ULEPSZONE			
	D-05.03.05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego			
10	D-04.03.01	Oczyszczenie mechaniczne warstw bitumicznych - oczyszczenie pod warstwę wiążącą F = 1 030 m2	m2	1 030,00	1 030,00
11	D-04.03.02	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsją asfaltową - skropienie pod warstwę wiążącą F = 1 030 m2	m2	1 030,00	1 030,00
12	D-05.03.05	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W (KR 1-2) - grub. warstwy po zagęszczeniu 4cm wraz z transportem masy z wytwórni do miejsca wbudowania - nawierzchnia na odcinku drogi F = 1 030 m2	m2	1 030,00	1 030,00
13	D-04.03.01	Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych nieulepszonych - oczyszczenie pod warstwę ścieralną F = 1 015 m2	m2	1 015,00	1 015,00
14	D-04.03.02	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych niebitumicznych emulsją asfaltową - skropienie pod warstwę ścieralną F = 1 015 m2	m2	1 015,00	1 015,00
15	D-05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S (KR 1-2) - grub. warstwy po zagęszczeniu 4cm - w-wa ścieralna na odcinku drogi F = 1 015 m2	m2	1 015,00	1 015,00

SST CPV	D-06.00.00 45233000-9	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg	x	x	x
	D-06.04.00	OCZYSZCZENIE ROWÓW I PRZEPUSTÓW			
	D-06.04.01	Oczyszczenie rowów			
16	D-06.04.01	Humusowanie ziieleńców z obsianiem trawą przy średniej gr. humusu 8 cm - kalkulacja indywidualna F = 740,00 m2	m2	740,00	740,00
SST CPV	D-10.00.00 45231000-5	ROBOTY INNE Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych			
	D-10.01.00	MURY OPOROWE I INNE ELEMENTY			
	D-10.01.05	Elementy z betonu w jezdni			
17	D-10.01.05	Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych, nadbudowa wykonana z betonu - do wysokości nawierzchni jezdni	szt.	8,00	8,00