

PRZEDMIAR ROBÓT						
Remont drogi gminnej położonej na działce nr ewid. 719/21 i 719/28 w miejscowości Zarzeczce.						
Lp	KOD	Opis robót	Jednostka miary	Ilość z przedmiaru	Cena jednostkowa w zł.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1. D-01.00.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1.1		Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym dla liniowych robót ziemnych wraz z inwentaryzacją powykonawczą	km	0,145		
1.2		Rozebranie warstw z gruzu i kruszywa wraz z utylizacją materiału z rozbiórki	m ²	435,00		
3. D 03.00.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO						
3.1		Regulacja pionowa istniejących pokryw studzienek kanalizacji sanitarnej	szt.	3,00		
3.2		Regulacja pionowa istniejących zaworów wodociągowych lub gazowych	szt.	1,00		
4. D 04.00.00.00 PODBUDOWY						
4.1		Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kat. I-IV - głębokość koryta do 30cm	m ²	510,00		
4.2		Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 20/63mm grub. warstwy 25cm	m ²	470,00		
4.3		Wykonanie warstwy podsypki z grusu 2/8mm grub. warstwy 7cm	m ²	470,00		
5. D-05.00.00.00 NAWIERZCHNIE						
4.1		Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej kolorowej (kolor do uzgodnienia z Zamawiającym) gr. 8cm	m ²	245,00		
4.2		Wykonanie nawierzchni z pły betonowych typu "JOMB" zbrojonych gr. 10cm	m ²	225,00		
4.3		Ustawienie krawężników betonowych o wym 15x30 na ławie betonowej z oporem	m ²	121,00		
4.4		Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 8x30 na ławie betonowej z oporem	m ²	330,00		
6. D-04.00.00.00 POBOCZA						
5.1		Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-31,5 grub. warstwy 25cm	m ²	217,50		
				SUMA (netto)		
				VAT (23%)		
				Całkowity koszt		