

PRZEDMIAR ROBÓT					
ZAKRES DROGOWY					
"REMONT ODCINKA DROGI GMINNEJ PUBLICZNEJ nr 102549R ul. SŁOWACKIEGO i DROGI GMINNEJ PUBLICZNEJ nr 102550R ul. SPORTOWEJ w msc. NISKO." Działki nr ewid. 2320, 2334, 2296 w msc. Nisko.					
Lp.	Wyszczególnienie elementów robót	Jednostka		Cena jednostkowa [PLN]	Wartość [PLN]
		Nazwa	Ilość		
	3.	4.	5.	6.	7.
1	Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu	ryczałt	1		
I.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	x	x	x	x
x	ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH	x	x	x	x
2	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dróg w terenie równinnym lub pagórkowatym	km	0,217		
II.	ROBOTY ROZBIÓRKOWE	x	x	x	x
x	USUNIĘCIE ZADRZEWIEN I OCHRONA DRZEW	x	x	x	x
	Ścinanie drzew ϕ 10-50cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużyc, gałęzi i karpiny – ścięte drzewa są materiałem Wykonawcy. Ścinane drzewa i karczowanie pni drzew z zasypianiem dołów dostarczoną ziemią oraz oczyszczeniu terenu po wykarczowaniu z drobnych gałęzi, korzeni i kory.	szt.	11,00		
x	ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEN I PRZEPUSTÓW	x	x	x	x
3	Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego grubości śr. 20 cm z odwiezieniem (do utylizacji w zakresie Wykonawcy)	m ²	240,00		
x	FREZOWANIE I ROZBIÓRKI NAWIERZCHNI	x	x	x	x
4	Rozebranie istniejącej nawierzchni z betonu asfaltowego (warstwy wiążące i profilujące) o średniej grubości 10cm	m ²	240,00		
5	Wykonanie frezowania o średniej grubości 5cm istniejącej warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego	m ²	1 870,00		
III.	INNE ROBOTY	x	x	x	x
x	REGULACJA PIONOWA	x	x	x	x
6	Regulacja pionowa studni kanalizacyjnych	szt.	8,00		
	Regulacja pionowa studni wpustowych	szt.	10,00		
IV.	ODWODNIENIE	x	x		
x	KANALIZACJA DESZCZOWA	x	x		
	Wykonanie przykanalików z rur PVC-U 200 x 6,6 gł. do 4m - wymiana na nowe	m	10,00		
	Studzienki wpustowe Dn 500 gł. do 4m wraz z zestawem pierścieni odciążających D400 i kratka żeliwną D400 - wymiana na nowe	szt.	2,00		
V.	PODBUDOWY	x	x	x	x
x	PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA	x	x	x	x
	Wykonanie profilowania oraz zagęszczania podłoża pod warstwy konstrukcyjne (uzupełnienie zagłębień w podbudowie)	m ²	240,00		
	Wykonanie uzupełnienia i zagęszczania podłoża mieszkanką piaskowo-zwirową pod warstwy konstrukcyjne (uzupełnienie zagłębień do głębokości 3m)	m ³	260,00		
x	PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI KRUSZYWA NIEZWIĄZANEGO	x	x		
	Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 grubości 15 cm (w miejscach po wycince drzew)	m ²	3,00		
	Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 grubości 25 cm	m ²	240,00		
VI.	NAWIERZCHNIE	x	x	x	x
x	NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA WIĄŻĄCA	x	x	x	x
	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową wraz z oczyszczeniem podłoża	m ²	240,00		
	Warstwa wiążąca z AC 16W grubości po zagęszczeniu 4 cm (KR 1-2)	m ²	240,00		
x	NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA ŚCIERALNA	x	x	x	x
	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową	m ²	1 870,00		
	Warstwa ścieralna z AC 11 S grubości po zagęszczeniu 4 cm (KR 1-2)	m ²	1 870,00		
x	ZABEZPIECZENIA NAWIERZCHNI GEOSIATKĄ	x	x	x	x
	Ułożenie geosiatki ≥ 70 kN/m, $\xi \leq 3\%$	m ²	240,00		
VII.	ELEMENTY ULIC	x	x	x	x
x	USTAWIENIE KRAWĘŻNIKÓW I OBRZEŻY	x	x	x	x
	Ustawienie krawężników betonowych, o wym. 15 x 30 cm na ławie betonowej z oporem (demontaż starych z ich utylizacją i montaż nowych)	m	50,00		

x	CHODNIKI I ZJAZDY	x	x	x	x
	Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 8cm na podypce cementowo-piaskowej 1:4 (przełożenie istniejącej kostki wraz z uzupełnieniem podbudowy do 10cm)	m ²	160,00		
	Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 8cm na podypce cementowo-piaskowej 1:4 (nowa kostka w miejscach po wycince drzew)	m ²	3,00		
IX.	OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	x	x	x	x
x	OZNAKOWANIE POZIOME	x	x	x	x
1	Odtworzenie istniejącego oznakowania. Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowlarstwowymi.	m ²	60,00		
Ogółem koszt netto PLN:					
Podatek VAT = 23%					
Ogółem koszt brutto PLN:					