


RZUT II PIĘTRA 1:100



LEGENDA :

- istniejąca ściana zewnętrzna z cegły pełnej gr. 47cm na zewnątrz ocieplona styroplanem gr. 18cm z tynkiem cienkowarstwowym silikatowym wg. odrębnego opracowania
- istniejąca ściana zewnętrzna z cegły pełnej gr. 40cm na zewnątrz ocieplona styroplanem gr. 18cm z tynkiem cienkowarstwowym silikatowym wg. odrębnego opracowania
- istniejąca ściana wewnętrzna z cegły pełnej gr. 47cm otynkowana obustronnie
- istniejąca ściana wewnętrzna z cegły pełnej gr. 25(29)cm otynkowana obustronnie
- istniejąca ściana wewnętrzna z cegły pełnej gr. 12(16)cm otynkowana obustronnie
- projektowana ścianka działowa kabin toaletowych gr. 1,2cm z płyty laminowanej HPL (wysokość 200cm, dołem prześwit 15cm)
- projektowana roleta okienna, mechaniczna
- projektowane parapety aglomarmur gr 3cm
- istniejąca ściana wewnętrzna do wyburzenia
- istniejąca ślusarka drzwiowa do demontarzu



**PROJEKTOWANIE I NADZORY
INWESTORSKIE GRZEGORZ KUŚ**

37-418 Kraszów
ul. Mostowa 6

tel. 696 439 180
e-mail: grzegorzku01@gmail.com

Inwestycja: REMONT BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W NISKO

Adres: ul. SZLAWACKIEGO 10
37-400 NISKO
DZIAŁKA NR EW. - 2381
OBIEKT 0001 NISKO - MIASTO
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 161206.4 NISKO

Investor: GMINA I MIASTO NISKO
ul. PLAC WOLNOŚCI 14
37-400 NISKO

Stanowisko: architekt-konstrukcyjny
Projekt budowlany

Projekt NR :	Nazwa rysunku : RZUT II PIĘTRA				Skala: 1:100
Zakres Opisu	Imię i Nazwisko	Nr. upraw.	Podpis	Data	Nr./Ry.
PROJEKTANT	mgr inż. Grzegorz Kuś Up. bud. w specjalności konstrukcyjnej bez ograniczeń	K-6702		04.2020	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Andrzej Kuciel Up. bud. w specjalności konstrukcyjnej bez ograniczeń	POK0168/ PWC074		04.2020	4