

WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający przekazuje poniżej treść pytań dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w postępowaniu pn: „**BUDOWA ULIC GMINNYCH DOJAZDOWYCH 4KDD, 5KDD i 6KDD POŁOŻONYCH NA OBSZARZE "OSIEDLA MALCE III w NISKU" - ETAP I - ul. Willowa w Nisku**”, wraz z udzielonymi wyjaśnieniami:

Pytanie 1:

Według dokumentacji projektowej między projektowaną nawierzchnią jezdni z betonu asfaltowego, a projektowaną nawierzchnią z płyt ażurowych należy ułożyć obrzeże betonowe 8x30x100 natomiast między projektowaną nawierzchnią z płyt ażurowych, a istniejącym terenem należy ułożyć krawężnik betonowy 15x30x100. Prosimy o potwierdzenie poprawności przyjętego rozwiązania.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza poprawność przyjętego rozwiązania, tj. pomiędzy nawierzchnią jezdni z betonu asfaltowego a nawierzchnią z płyt ażurowych należy ułożyć obrzeże betonowe 8x30x100cm, a pomiędzy nawierzchnią z płyt ażurowych a istniejącym terenem ułożyć należy krawężniki betonowe 15x30x100cm.

Dodatkowo celem wyjaśnienia Zamawiający podkreśla, że na końcu drogi oznaczonej jako 5KDD - przy placu manewrowym, pomiędzy nawierzchnią jezdni z betonu asfaltowego a nawierzchnią z płyt ażurowych nie przewidziano do ułożenia obrzeża betonowego, zgodnie z rysunkiem nr 9 - Przekroje normalne cz.4, natomiast z trzech stron przedmiotowego placu manewrowego ułożyć należy krawężniki betonowe 15x30x100cm. **W załączeniu skorygowany przedmiar robót.**

Pytanie 2:

Prosimy o skorygowanie przedmiarów dotyczących działu „Elementy ulic”. Ilości podane w przedmiarach robót są błędne i zaniżone. Według naszych obliczeń prawidłowa ilość ułożenia obrzeży wynosi 510 m natomiast w przedmiarze jest 427 m. Według naszych obliczeń prawidłowa ilość ułożenia krawężników wynosi 458 m natomiast w przedmiarze jest 433 m.

Odpowiedź:

W załączeniu skorygowany przedmiar poprawiony o ponownie przeliczone ilości obrzeży i krawężników. Przedstawione ilości nie obejmują docinek i odpadów powstałych przy układaniu obrzeży i krawężników.

Zamawiający na podstawie art.38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843), **przedłuża termin składania ofert, do dnia 05.08.2020 r. do godz. 11:30:**

W związku z powyższym zmianie ulegają następujące zapisy SIWZ:

- 1) Punkt 9.2 otrzymuje brzmienie:
Wadium należy wnieść w terminie do dnia 05.08.2020 r. do godz. 11:30.
- 2) Punkt 11.7 otrzymuje brzmienie:
Wykonawca zamieszcza ofertę w trwale zamkniętym, nienaruszonym opakowaniu opisanym w następujący sposób: Oferta na: „Budowa ulic gminnych - ul. Willowa w Nisku NIE OTWIERAĆ przed: 05.08.2020 r. godz. 12:00” oraz z nazwą i dokładnym adresem wraz z numerami telefonów

Wykonawcy (dopuszcza się złożenie pieczęci). Otwarcie ofert będzie transmitowane na kanale YouTube, w niżej podanej stronie: <https://www.youtube.com/channel/UCXV2NCc-H6fXrFitJKdwPbw/videos?view=57&flow=grid>

- 3) Punkt 12.1 otrzymuje brzmienie:
*Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: 12 (Biuro Obsługi Klienta) do dnia **05.08.2020 r. do godz. 11:30.***
- 4) Punkt 12.3 otrzymuje brzmienie:
*Otwarcie ofert nastąpi w dniu: **05.08.2020 r. o godz. 12:00**, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 20.*

Powyższe zmiany treści SIWZ, skutkują zmianą treści ogłoszenia o zamówieniu.

**Z up. BURMISTRZA
mgr Zbigniew Kotuła
Zastępca Burmistrza**