

Numer	PRZEDMIAR ROBÓT - FOGR	Jednostka	Ilość	Krotność	Cena jedn.	Cena
	"Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Wolina na dz. o nr ewid. 1022/3." ODCINEK w km 0+000 do 0+145					
<b>1</b>	<b>Roboty przygotowawcze i ziemne</b>					
1.1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach wraz z inwentaryzacją powykonawczą	km	0,145	1		
1.2	Wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu z wprowadzeniem oznakowania na czas wykonania robót	szt	1	1		
1.3	Karczowanie terenu z zakrzaczeń wraz z utylizacją materiału z wycinki w zakresie Wykonawcy	m2	140	1		
1.4	Koryto wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i poboczy w gruncie kat. II-IV, głęb. koryta do 25cm wraz odwozem nadmiaru urobku do 5 km	m2	507,5	1		
1.5	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu I, walec wibracyjny	m2	507,5	1		
<b>2</b>	<b>PODBUDOWA</b>					
2.1	Podbudowy z kruszyw łamanych (0-31,5mm), warstwa górna, po zagęszczeniu 10cm (jezdnia+pobocza)	m2	507,5	1		
2.2	Podbudowy z kruszyw łamanych (20/63mm), warstwa górna, po zagęszczeniu 15cm (jezdnia+pobocza)	m2	507,5	1		
2.3	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 8 cm - POBOCZA	m2	145	1		
					suma netto =	
					VAT 23% =	
					suma brutto =	