

PRZEDMIAR ROBÓT						
MODERNIZACJA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH POPRZEC PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ O NR EWID. 34 POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI NOWA WIEŚ GMINA NISKO						
L.p.	Numer STWiORB	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostkowa PLN	Wartość PLN
			Nazwa	Ilość		
A. DZIAŁ OGÓLNY						
	D-M 00.00.00	WYMAGANIA OGÓLNE	x	x	x	x
1	D-00.00.00	Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu i Wymagań Ogólnych zawartych w Specyfikacji Technicznej DM 00.00.00. Wykonawca ma uwzględnić w kosztach wykonanie inwentaryzacji powykonawczej	-	-	ryczałt	
2	D-00.00.00	Wykonanie organizacji ruchu	-	-	ryczałt	
RAZEM DZIAŁ OGÓLNY (A):						
SST CPV	D-01.00.00 45111000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne	x	x	x	x
	D-01.01.00	ROBOTY POMIAROWE	x	x	x	x
	D-01.01.01	Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych	x	x	x	x
3	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych prz liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym	km	0,493		
	D-01.03.00	ROBOTY ROZBIÓRKOWE, USUNIĘCIE I OCHRONA DRZEW	x	x	x	x
	D-01.03.02	Rozbiórka budowli inżynierskich	x	x	x	x
4	D-01.03.02	Rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego, grub. nawierzchni 15cm. Wykonawca ma zutylizować materiał z rozbiórki we własnym zakresie	m2	1 429,70		
RAZEM ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE (B):						
SST CPV	D-04.00.00 45233000-9	PODBUDOWY Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad	x	x	x	x
	D-04.01.00	KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA	x	x	x	x
	D-04.01.01	Koryto	x	x	x	x
5	D-04.01.01	Koryto wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. II-IV, głęb. koryta do 40cm - kalkulacja indywidualna - Wykonawca ma zutylizować materiał z rozbiórki we własnym zakresie	m2	1 873,40		
	D-04.04.00	PODBUDOWA Z KRUSZYW STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE	x	x	x	x
	D-04.04.02	PODBUDOWA Z KRUSZYW KAMIENNYCH	x	x	x	x
6	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego lub mieszkanki o ciągłym uziarnieniu 0/31,5, warstwa górna, grub. warstwy po zagęszczeniu 20cm	m2	1 459,28		
RAZEM PODBUDOWY (C):						
SST CPV	D-05.00.00 45133000-9	NAWIERZCHNIE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg	x	x	x	x
	D-05.02.00	NAWIERZCHNIE TWARDE NIEULEPSZONE	x	x	x	x
	D-05.02.01	Nawierzchnia z tłucznia	x	x	x	x
7	D-05.02.01	Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego lub mieszkanki o ciągłym uziarnieniu 0/31,5, warstwa górna, grub. warstwy po zagęszczeniu 20cm - szerokość obustronnych poboczy 0,50m	m2	493,00		
RAZEM NAWIERZCHNIE (D):						
	D-04.03.00	OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH	x	x	x	x
	D-04.03.01	Oczyszczenie	x	x	x	x
8	D-04.03.01	Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych nieulepszonych	m2	1 459,28		
9	D-04.03.01	Oczyszczenie mechaniczne warstw bitumicznych	m2	1 419,84		
	D-04.03.02	Skropienie	x	x	x	x
10	D-04.03.02	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych niebitumicznych emulsją asfaltową	m2	1 459,28		
11	D-04.03.02	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsją asfaltową	m2	1 419,84		
	D-04.04.00	PODBUDOWA Z KRUSZYW STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE	x	x	x	x
	D-04.04.02	PODBUDOWA Z KRUSZYW KAMIENNYCH	x	x	x	x
12	D-04.04.02	Warstwa wzmacniająca podłoże – stabilizacja cementowo – gruntowa, o wytrzymałości Rm = 2,5MPa, (na powierzchni E2 min. 100 MPa), grub. warstwy po zagęszczeniu 20cm,	m2	1 794,52		
SST CPV	D-05.00.00 45133000-9	NAWIERZCHNIE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg	x	x	x	x
	D-05.03.00	NAWIERZCHNIE ULEPSZONE	x	x	x	x
	D-05.03.05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego	x	x	x	x
13	D-05.03.05	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszkanki mineralno-asfaltowej AC 16 W (KR 1-2) - grub. warstwy po zagęszczeniu 4cm	m2	1 439,56		
14	D-05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszkanki mineralno-asfaltowej AC 11 S (KR 1-2) - grub. warstwy po zagęszczeniu 4cm	m2	1 380,40		
RAZEM ROBOTY INNE (E):						
SST CPV	D-10.00.00 45231000-5	ROBOTY INNE Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych	x	x	x	x
	D-10.01.00	KANAL TECHNOLOGICZNY	x	x	x	x
15	D-10.01.05	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 1·km, koparka 0,40·m3, grunt kategorii I-II	m3	361,25		
16	D-10.01.05	kanalizacja kablowa 2-otworowa z rur RHDPE 2x110/3	m	482,50		
17	D-10.01.05	Studnie teletechniczne na kanale typu SK1 z pokrywą min. D400	szt	13,00		
18	D-10.01.05	Studnie teletechniczne na kanale typu SK2 z pokrywą min. D400	szt	2,00		
RAZ						