


Przekrój normalny

0,75 lub GPD 3,50 (lokalnie 2,90) 0,75 lub GPD



20 cm	Pobocza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0÷31,5
-------	---

4 cm	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego (AC11S 50/70)
4 cm	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego (AC16W 50/70)
10 cm	Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0÷31,5 (wyrównanie istniejącej podbudowy)
	Istniejąca konstrukcja drogi

Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 102628R ul. Kościuszki w Zarzeczcu.			
Lokalizacja: Powiat niżański, gmina Nisko			Stadium: Projekt wykonawczy
Tytuł rysunku: Przekrój normalny			
Inwestor: Gmina i Miasto Nisko Pl. Wolności 14 37-400 Nisko			Data: VII.2022
			Skala: 1:50
Projektował		Podpis:	Nr rysunku: 3