

PRZEDMIAR ROBÓT						
MODERNIZACJA (REMONT) DROGI GMINNEJ WEWNĘTRZNEJ POŁOŻONEJ NA DZIAŁCE NR EWID. 1032/62 W MSC. NISKO.						
Lp	KOD	Opis robót	Jednostka miary	Ilość z przedmiaru	Cena jednostkowa w zł.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1. D-01.00.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1.0	D-01.01.01	Przygotowanie projektu czasowej organizacji ruchu z kosztami montażu i demontażu oznakowania	szt.	1,0		
1.1	D-01.01.01.11.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym dla liniowych robót ziemnych wraz z inwentaryzacją powykonawczą	km	0,2560		
1.6	D-01.02.04.11.01	Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego lub naturalnego, grub. warstwy 15 cm - utylizacja w zakresie Wykonawcy	m ²	768,0		
4. D 04.00.00.00 PODBUDOWY						
4.2	D-04.01.01.13.01	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kat. I-IV - głębokość koryta do 30 cm	m ²	844,8		
4.3	D-04.05.01.13.01	Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem na miejscu z uprzednim doziarnieniem, o wytrzymałości Rm 2,50 Mpa, grub. warstwy 20 cm	m ²	844,8		
4.4	D-04.04.02.13.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-31,5 grub. warstwy 25 cm	m ²	819,2		
4.5	D-04.03.01.22.03	Skropienie mechaniczne emulsją asfaltową warstw konstrukcyjnych niebitumicznych	m ²	819,2		
4.6	D-04.03.01.22.04	Skropienie mechaniczne emulsją asfaltową warstw konstrukcyjnych bitumicznych	m ²	788,5		
5. D-05.00.00.00 NAWIERZCHNIE						
5.1	D-05.03.05.11.02	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa wiążąca, wzmacniająca z AC16W - grubość warstwy 5 cm	m ²	788,5		
5.2	D-05.03.05.21.05	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa ścieralna z AC11S - grubość warstwy 4 cm	m ²	768,0		
6. D-04.00.00.00 POBOCZA						
6.1	D-04.04.02.22.01	Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-31,5 grub. warstwy 10 cm wraz z opaską gruntową	m ²	256,0		
				SUMA (netto)		
				VAT (23%)		
				Całkowity koszt		