

PRZEDMIAR ROBÓT						
MODERNIZACJA (REMONT) DROGI GMINNEJ WEWNĘTRZNEJ						
POŁOŻONEJ NA DZIAŁCE NR EWID. 1032/62						
W MSC. NISKO. - ETAP I						
Lp	KOD	Opis robót	Jednostka miary	Ilość z przedmiaru	Cena jednostkowa w zł.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. D-01.00.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>						
1.0	D-01.01.01	Przygotowanie projektu czasowej organizacji ruchu z kosztami montażu i demontażu oznakowania	szt.	1,0		
1.1	D-01.01.01.11.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym dla liniowych robót ziemnych wraz z inwentaryzacją powykonawczą	km	0,2560		
1.6	D-01.02.04.11.01	Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego lub naturalnego, grub. warstwy 15 cm - utylizacja w zakresie Wykonawcy	m <sup>2</sup>	768,0		
<b>4. D 04.00.00.00 PODBUDOWY</b>						
4.2	D-04.01.01.13.01	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kat. I-IV - głębokość koryta do 30 cm	m <sup>2</sup>	844,8		
4.3	D-04.05.01.13.01	Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem na miejscu z uprzednim doziarnieniem, o wytrzymałości Rm 2,50 Mpa, grub. warstwy 20 cm	m <sup>2</sup>	844,8		
4.4	D-04.04.02.13.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-31,5 grub. warstwy 25 cm	m <sup>2</sup>	819,2		
				SUMA (netto)		
				VAT (23%)		
				Całkowity koszt		