

PRZEDMIAR ROBÓT						
Modernizacja (remont) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Zarzecze na dz. o nr ewid. 2547 - ETAP I						
Lp	KOD	Opis robót	Jednostka miary	Ilość z przedmiaru	Cena jednostkowa w zł.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1. D-01.00.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1.0	D-01.01.01	Przygotowanie projektu czasowej organizacji ruchu z kosztami montażu i demontażu oznakowania	szt.	1,0		
1.1	D-01.01.01.11.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym dla liniowych robót ziemnych wraz z inwentaryzacją powykonawczą	km	0,2300		
1.6	D-01.02.04.11.01	Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego lub naturalnego, grub. Warstwy do 15 cm - utylizacja w zakresie Wykonawcy	m ²	575,0		
4. D 04.00.00.00 PODBUDOWY						
4.1	D-04.01.01.13.01	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kat. I-IV - głębokość koryta do 40 cm	m ²	967,8		
4.2	D-04.04.02.12.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 20-63 mm grub. warstwy 25 cm	m ²	967,8		
4.3	D-04.04.02.12.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-31,5 grub. warstwy 10 cm	m ²	852,8		
				SUMA (netto)		
				VAT (23%)		
				Całkowity koszt		