

PRZEDMIAR ROBÓT						
Modernizacja (remont) drogi gminnej wewnętrznej położonej na działkach nr ewid. 4898 w msc. Nisko - ETAP I						
Lp	KOD	Opis robót	Jednostka miary	Ilość z przedmiaru	Cena jednostkowa w zł.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1. D 01.00.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1.1	D-01.01.01.	Przygotowanie projektu czasowej organizacji ruchu z kosztami montażu i demontażu oznakowania	szt.	1		
1.2	D-01.01.01.11.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym dla liniowych robót ziemnych wraz z inwentaryzacją powykonawczą	km	0,200		
2. D 04.00.00.00 PODBUDOWY						
2.1	D-04.01.01.12.01	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kat. I-IV wykonywane równiarką - głębokość koryta do 20 cm, szerokość 3,2 m	m ²	640,00		
2.2	D-04.04.02.24.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-31,5 grub. warstwy 20 cm, szerokość 3,2 m wraz z opaską gruntową o szerokości 0,25 m	m ²	640,00		
				SUMA (netto)		
				VAT (23%)		
				Całkowity koszt		