

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych
45261320-3 Kładzenie rynien

NAZWA INWESTYCJI : Zachowanie od degradacji technicznej zabytkowego kościoła Św. Józefa poprzez odnowienie pokrycia dachowego
ADRES INWESTYCJI : ul. Mickeiwicza 3, 37-400 Nisko
INWESTOR : Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Józefa w Nisku
ADRES INWESTORA : ul. Adama Mickiewicza nr 3, 37-400 Nisko
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Paweł Mateja (Budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 10.05.2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
10.05.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY BUDOWLANE			
1.1	45421000-4	Roboty dekarские			
1.1.1		Wymiana pokrycia dachu -wieża główna			
1	KNR 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 40 m.	m ²		
d.1.	2021604070				
1.1	000	Przeniesienie zsumowane			
		7*38	m ²	266,000	
				RAZEM	266,000
2	KNR 4-01	Rozebranie pokryć dachowych z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1.	4010535020				
1.1	000	Przeniesienie zsumowane			
		poz.6	m ²	208,910	
				RAZEM	208,910
3	KNR 4-03	Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu stromym	szt		
d.1.	4031138070	o podłożu z blachy			
1.1	000	16	szt	16,000	
				RAZEM	16,000
4	KNR 4-03	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych mocowanych na wspornikach na ścianie. Pręt w ciągu pionowym.	m		
d.1.	4031139080				
1.1	000	2*37	m	74,000	
				RAZEM	74,000
5	KNR 4-01	Wymiana deskowania dachu na styk. Deski o grubości 25 mm	m ²		
d.1.	4010414020				
1.1	000	korekta obmiaru			
		poz.6*0,3	m ²	62,673	
				RAZEM	62,673
6	KNR 2-02U	Pokrycie dachów blachą z miedzi grubości 0,60 mm,o powierzchni arkuszy do 0,70 m2 na rąbek podwójny.Powierzchnia dachu ponad 100 m2 (Orgbud W-wa)	m ²		
d.1.	202U052702				
1.1	0100	208,91	m ²	208,910	
				RAZEM	208,910
7	KNR 2-02U	Obróbki z blachy z miedzi grubości 0,60 mm,przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm (Orgbud W-wa) - pasy podrynnowe i obróbki wież	m ²		
d.1.	202U053302				
1.1	0100	Przeniesienie zsumowane			
		5,7*0,6*2+7,6*0,6*2	m ²	15,960	
				RAZEM	15,960
8	KNR-W 4-01	Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów elewacyjnych z blachy z miedzi o szerokości ponad 25 cm (lamelowe osłony otworów w ścianach wieży)	m ²		
d.1.	0537-04				
1.1	analogia	2*3*4	m ²	24,000	
				RAZEM	24,000
9	KNR 5-18	Przewody odprowadzające na ścianach ceglanych- przewody miedziane	m		
d.1.	5181601060				
1.1	000	37*2	m	74,000	
				RAZEM	74,000
10	KNR 5-18	Zwody poziome płaskie wykonywane przewodem miedzianym o średnicy do 10 m na dachu drewnianym krytym blachą	m		
d.1.	5181601020				
1.1	000	analogia			
		3,5*2	m	7,000	
				RAZEM	7,000
11		Utylizacja materiałów metalowych z rozbiórki	t		
d.1.					
1.1		-1*(poz.2+poz.12)*6/1000	t	-2,065	
				RAZEM	-2,065
1.1.2		Wymiana pokrycia dachu- wieża mała			
12	KNR 4-01	Rozebranie pokryć dachowych z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1.	4010535020				
1.2	000	135,29	m ²	135,290	
				RAZEM	135,290

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.1. 1.2	AW Kalk. ind. 01	Wymiana uszkodzonych elementów drewnianych konstrukcji zadaszenia zadaszenia wieży mniejszej. 2,5 m3	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
14 d.1. 1.2	KNR 4-01 4010414020 000 Przeniesienie zsumowane korekta obmiaru	Wymiana deskowania dachu na styk. Deski o grubości 25 mm	m ²		
		135,290	m ²	135,290	
				RAZEM	135,290
15 d.1. 1.2	KNR 2-02U 202U052702 0100	Pokrycie dachów blachą z miedzi grubości 0,60 mm,o powierzchni arkuszy do 0,70 m2 na rąbek podwójny.Powierzchnia dachu ponad 100 m2 (Orgbud W-wa)	m ²		
		135,29	m ²	135,290	
				RAZEM	135,290