

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych
45261320-3 Kładzenie rynien

NAZWA INWESTYCJI : Zachowanie od degradacji technicznej zabytkowego kościoła Św. Józefa poprzez odnowienie pokrycia dachowego
ADRES INWESTYCJI : ul. Mickeiwicza 3, 37-400 Nisko
INWESTOR : Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Józefa w Nisku
ADRES INWESTORA : ul. Adama Mickiewicza nr 3, 37-400 Nisko
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Paweł Mateja (Budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 10.05.2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
10.05.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY BUDOWLANE			
1.1	45421000-4	Roboty dekarские			
1.1.1		Wymiana pokrycia dachunad wejściami bocznymi			
1	KNR 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m.	m ²		
d.1.	2021604020				
1.1	000	5*(3,4+3,4+4,4)*2	m ²	112,000	
				RAZEM	112,000
2	KNR 4-01	Rozebranie pokryć dachowych z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1.	4010535020				
1.1	000	poz.6	m ²	39,000	
				RAZEM	39,000
3	KNR 4-01	Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu	m		
d.1.	4010420010				
1.1	000	(26,00*2+10,80*2*2)*poz.6/826,5	m	4,492	
				RAZEM	4,492
4	KNR 4-01	Wymiana deskowania dachu na styk. Deski o grubości 25 mm	m ²		
d.1.	4010414020				
1.1	000	39	m ²	39,000	
				RAZEM	39,000
5	KNR 2-02U	Obróbki z blachy z miedzi grubości 0,60 mm,przy szerokości w rozwinięciu po- nad 25 cm (Orgbud W-wa) - pasy podrynnowe	m ²		
d.1.	202U053302				
1.1	0100	3,4*2*0,6	m ²	4,080	
				RAZEM	4,080
6	KNR 2-02U	Pokrycie dachów blachą z miedzi grubości 0,60 mm,o powierzchni arkuszy do 0,70 m2 na rąbek podwójny.Powierzchnia dachu ponad 100 m2 (Orgbud W- wa)	m ²		
d.1.	202U052702				
1.1	0100	39	m ²	39,000	
				RAZEM	39,000
7		Utylizacja materiałów metalowychc z rozbiórki	t		
d.1.					
1.1		-1*(poz.2+poz.9+poz.18)*6/1000	t	-2,299	
				RAZEM	-2,299
1.1.2		Wymiana pokrycia wieża główna			
8	KNR 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 40 m.	m ²		
d.1.	2021604070				
1.2	000				
		Przeniesie- nie zsumo- wane			
		7*38	m ²	266,000	
				RAZEM	266,000
9	KNR 4-01	Rozebranie pokryć dachowych z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1.	4010535020				
1.2	000				
		Przeniesie- nie zsumo- wane			
		poz.13	m ²	208,910	
				RAZEM	208,910
10	KNR 4-03	Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu stromym o podłożu z blachy	szt		
d.1.	4031138070				
1.2	000	16	szt	16,000	
				RAZEM	16,000
11	KNR 4-03	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych mocowanych na wsporni- kach na ścianie. Pręt w ciągu pionowym.	m		
d.1.	4031139080				
1.2	000	2*37	m	74,000	
				RAZEM	74,000
12	KNR 4-01	Wymiana deskowania dachu na styk. Deski o grubości 25 mm	m ²		
d.1.	4010414020				
1.2	000				
		korekta ob- miaru			
		poz.13*0,3	m ²	62,673	
				RAZEM	62,673
13	KNR 2-02U	Pokrycie dachów blachą z miedzi grubości 0,60 mm,o powierzchni arkuszy do 0,70 m2 na rąbek podwójny.Powierzchnia dachu ponad 100 m2 (Orgbud W- wa)	m ²		
d.1.	202U052702				
1.2	0100	208,91	m ²	208,910	
				RAZEM	208,910

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14	KNR 2-02U d.1. 202U053302 1.2 0100 Przeniesie- nie zsumo- wane	Obróbki z blachy z miedzi grubości 0,60 mm, przy szerokości w rozwinięciu po- nad 25 cm (Orgbud W-wa) - pasy podrynnowe i obróbki wież	m ²		
		5,7*0,6*2+7,6*0,6*2	m ²	15,960	
				RAZEM	15,960
15	KNR-W 4-01 d.1. 0537-04 1.2 analogia	Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów elewacyjnych z blachy z miedzi o szerokości ponad 25 cm (lamelowe osłony otworów w ścianach wie- rzy) 2*3*4	m ²		
			m ²	24,000	
				RAZEM	24,000
16	KNR 5-18 d.1. 5181601060 1.2 000	Przewody odprowadzające na ścianach ceglanych- przewody miedziane	m		
		37*2	m	74,000	
				RAZEM	74,000
17	KNR 5-18 d.1. 5181601020 1.2 000 analogia	Zwody poziome płaskie wykonywane przewodem miedzianym o średnicy do 10 m na dachu drewnianym krytym blachą	m		
		3,5*2	m	7,000	
				RAZEM	7,000
1.1.3		Wymiana pokrycia wieża mała			
18	KNR 4-01 d.1. 4010535020 1.3 000	Rozebranie pokryć dachowych z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		135,29	m ²	135,290	
				RAZEM	135,290
19	AW Kalk. d.1. ind. 01 1.3	Wymiana uszkodzonych elementów drewnianych konstrukcji zadaszenia za- daszenia wieży mniejszej. 2,5 m3	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
20	KNR 4-01 d.1. 4010414020 1.3 000 Przeniesie- nie zsumo- wane korekta ob- miaru	Wymiana deskowania dachu na styk. Deski o grubości 25 mm	m ²		
		135,290	m ²	135,290	
				RAZEM	135,290
21	KNR 2-02U d.1. 202U052702 1.3 0100	Pokrycie dachów blachą z miedzi grubości 0,60 mm, o powierzchni arkuszy do 0,70 m2 na rąbek podwójny. Powierzchnia dachu ponad 100 m2 (Orgbud W- wa) 135,29	m ²		
			m ²	135,290	
				RAZEM	135,290
1.1.4		Wymiana rynien i rur spustowych.			
22	KNR 4-01 d.1. 4010535030 1.4 000	Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku	m		
		3,4*2*2	m	13,600	
				RAZEM	13,600
23	KNR 4-01 d.1. 4010535060 1.4 000	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		5*2*2	m	20,000	
				RAZEM	20,000
24	KNR 2-02U d.1. 202U053005 1.4 0100 Przeniesie- nie zsumo- wane	Rynny dachowe z blachy z miedzi grubości 0,60 mm, półokrągłe o średnicy 18 cm (Orgbud W-wa)	m		
		poz.22	m	13,600	
				RAZEM	13,600
25	KNR 2-02U d.1. 202U053104 1.4 0100 Przeniesie- nie zsumo- wane	Rury spustowe z blachy z miedzi grubości 0,60 mm, okrągłe o średnicy 15 cm (Orgbud W-wa)	m		
		poz.23	m	20,000	
				RAZEM	20,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
26	KNR 2-02	Kraty stałe stalowe prętowe - Kraty osłonowe rur spustowych do wysokości 3	m		
d.1.	1210-02	m z prętów stalowych kwadratowych 10x10mm malowane proszkowo w ko-			
1.4	analogia	rze ciemny brąz			
		3*2*2	m	12,000	
				RAZEM	12,000