

Przedmiar N24 - 066 Konserwacja rowu otwartego od Starorzecza Sanu do przepustu pod torem klejowym.

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów

NAZWA INWESTYCJI : Rów otwarty od ul.Sopockiej do Starorzecza Sanu
ADRES INWESTYCJI : Nisko-Malce, gmina Nisko
INWESTOR : Gmina i Miasto Nisko,
ADRES INWESTORA : Plac Wolności 14, 37-400 Nisko

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Tomasz Różak
DATA OPRACOWANIA : 10 czerwiec 2024

Poziom cen : Ceny rynkowe II kw. 2024 r..

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł
Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
10 czerwiec 2024

Data zatwierdzenia

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	RÓW OD PRZEPUSTU FI 600mm DO STARORZECZA SANU.CPV 45112100-6, 45.247.112-8 , KONSERWACJA ROWU - WYKOSZENIA.						
2	KONSERWACJA ROWU OD PRZEPUSTU FI 600mm DO UL. SOPOCKIEJ, WYKOSZENIA., CPV 45.112.710-5, 45.112.110-6						
3	RENOWACJA ROWU OD PRZEPUSTU W REJONIE PLACU ZABAW DO PRZEPUSTU POD TOREM KOLEJOWYM, WYKOSZENIA, CPV 45.112.710-5, 45.112.110-6						
	RAZEM netto						
	Podatek VAT						
	Razem brutto						

Słownie:

PRZEDMIAR

[illegible]

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2.6	KNR 15-01 0115-03 ¹⁾	Wygrabianie wykoszonych porostów z dna cieków o szer.do 2.0 m	m ²		
		704.37	m ²	704.370	
				RAZEM	704.370
3	45112100-6	RENOWACJA ROWU OD PRZEPUSTU W REJONIE PLACU ZABAW DO PRZEPUSTU POD TOREM KOLEJO- WYM, WYKOSZENIA, CPV 45.112.710-5, 45.112.110-6			
3.1	KNR 2-21 0112-01 ²⁾	Wykaszenie chwastów i jednorocznych samosiewów na terenie niezadrzewio- nym (6.0+101.00+62.0+6.0+48.0+45.0+25.0+24.0+27.5+58.5+33+90.0+19.0+23.0+ 39.0+9.0+35.0+32.0+26.0+44.0)*4.00*2 -(5.0+6.0+4.5)*4.00*2 -(520.0)*4.00*2	m ² m ² m ² m ²	6024.000 -124.000 -4160.000	
				RAZEM	1740.000
3.2	KNR 2-21 0112-03 ²⁾	Wykaszenie chwastów i jednorocznych samosiewów - wygrabianie i zebranie w stosy 1740.00	m ² m ²	 1740.000	
				RAZEM	1740.000
3.3	KNR 15-01 0114-04 ¹⁾	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp $\sqrt{(0.65^2+0.85^2)}*(753.0-520.0-5.0-6.0-4.5)*2$	m ² m ²	 465.470	
				RAZEM	465.470
3.4	KNR 15-01 0115-01 ¹⁾	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szer.do 2.0 m 465.470	m ² m ²	 465.470	
				RAZEM	465.470
3.5	KNR 15-01 0114-08 ¹⁾	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna cieków (753.00-520.0-5.0-6.0-4.50-44.00)*0.40 44.0*1.20	m ² m ² m ²	 69.400 52.800	
				RAZEM	122.200
3.6	KNR 15-01 0115-03 ¹⁾	Wygrabianie wykoszonych porostów z dna cieków o szer.do 2.0 m 122.20	m ² m ²	 122.200	
				RAZEM	122.200

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo
1	Bipromel 1989,biuletyny do 9 1996
2	Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.	Indeks ETO	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	391-149	Robotnicy	r-g	56.0664		
2.	391-149	robotnicy gr.I	r-g	11.5423		
3.	391-149	robotnicy gr.I'	r-g	0.4888		
4.	761-149	ogrodnicy gr.I	r-g	9.4920		
5.	762-149	ogrodnicy gr.II	r-g	13.3650		
6.	762-149	ogrodnicy gr.II'	r-g	6.1492		
RAZEM						

Słownie:

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Indeks ETO	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
-----	------------	-------	----	-------	------------	---------

Słownie:

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Indeks ETO	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
-----	------------	-------	----	-------	------------	---------

Słownie: