

**Przedmiar N24 - 065 Konserwacja rowu melioracyjnego Cieśliczka na osiedlu Warchoły w Nisku**

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

NAZWA INWESTYCJI : Renowacja rowu melioracyjnego Cieśliczka na osiedlu Warchoły w Nisku  
ADRES INWESTYCJI : Osiedle Warchoły, 37-400 NISKO. Od ul. Rzeszowskiej do rzeki Barcówki.  
INWESTOR : Gmina i Miasto Nisko,  
ADRES INWESTORA : Plac Wolności 14, 37-400 Nisko  
BRANŻA : Roboty wodno - melioracyjne.

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Tomasz Różak  
DATA OPRACOWANIA : 10 czerwiec 2024

Poziom cen : Ceny rynkowe II kw. 2024 r.

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł  
Podatek VAT : zł  
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł  
**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
10 czerwiec 2024

Data zatwierdzenia

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
	Kosztorys netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie:

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>KONSERWACJA TRAW ROWU MELIORACYJNEGO CIEŚLICZKA NA OSIEDLU WARCHOŁY W NISKU</b>					
<b>1</b>	<b>45112710-5</b>	<b>WYKOSZENIE TRAW.</b>			
1.1	KNR 2-21 0112-01 <sup>1)</sup>	Wykaszanie chwastów i jednorocznych samosiewów na terenie niezadrzewionym 1620*(2.0+2.0)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6480.000	
				RAZEM	6480.000
1.2	KNR 2-21 0112-03 <sup>1)</sup>	Wykaszanie chwastów i jednorocznych samosiewów - wygrabianie i zebranie w stosy 6480.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6480.000	
				RAZEM	6480.000
1.3	KNR 15-01 0114-04 <sup>2)</sup>	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp 1620*(1.0+1.0)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3240.000	
				RAZEM	3240.000
1.4	KNR 15-01 0115-01 <sup>2)</sup>	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szer.do 2.0 m 1620*(1.0+1.0)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3240.000	
				RAZEM	3240.000
1.5	KNR 15-01 0114-06 <sup>2)</sup>	Ręczne wykoszenie porostów rzadkich twardych z dna cieków 1620.0*0.40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 648.000	
				RAZEM	648.000
1.6	KNR 15-01 0115-03 <sup>2)</sup>	Wygrabianie wykoszonych porostów z dna cieków o szerokości do 2.0 m 648.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 648.000	
				RAZEM	648.000

## OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo
1	Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996
2	Bipromel 1989,biuletyny do 9 1996

## ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robotnicy gr.I	r-g	57.6720		
2.	ogrodnicy gr.I	r-g	11.1391		
3.	ogrodnicy gr.II	r-g	22.9003		
RAZEM					

Słownie:

## ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Indeks ETO	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
-----	------------	-------	----	-------	------------	---------

Słownie:

## ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Indeks ETO	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
-----	------------	-------	----	-------	------------	---------

Słownie: