

**Przedmiar N25 - 016 Wykoszenie traw rowów melioracyjnych w Nowosielcu - Rów nr 9 - Od-
cinki I,II,III**

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

NAZWA INWESTYCJI : RENOWACJA ROWÓW MELIORACYJNYCH GMINY NISKO W MIEJSCOWOŚCI NOWOSIELEC.
ADRES INWESTYCJI : Nowosielec gmina Nisko.
INWESTOR : Gmina i Miasto Nisko
ADRES INWESTORA : Plac Wolności 14, 37-400 Nisko

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Tomasz Różak
DATA OPRACOWANIA : maj 2025

Poziom cen : I kwartał 2025 r.

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł
Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
maj 2025

Data zatwierdzenia

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
	Kosztorys netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie:

PRZEDMIAR

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
WYKOSZENIE TRAW ROWÓW MELIORACYJNYCH					
1	45112100-6	WYKOSZENIE TRAW ROWÓW MELIORACYJNYCH			
1	KNR 2-21	Wykaszenie chwastów i jednorocznych samosiewów na terenie niezadrzewionym	m ²		
d.1	0112-01	830,0*1,50*2<rów minus przepusty i minus odcinki bez porostów>	m ²	2 490,000	
				RAZEM	2 490,000
2	KNR 2-21	Wykaszenie chwastów i jednorocznych samosiewów - wygrabianie i zebranie w stosy	m ²		
d.1	0112-03	poz.1	m ²	2 490,000	
				RAZEM	2 490,000
3	KNR 15-01	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp	m ²		
d.1	0114-04	830,0*1,50*2<rów minus przepusty i minus odcinki bez porostów>	m ²	2 490,000	
				RAZEM	2 490,000
4	KNR 15-01	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szerokości do 2.0 m	m ²		
d.1	0115-01	830,0*1,50*2<rów minus przepusty i minus odcinki bez porostów>	m ²	2 490,000	
				RAZEM	2 490,000
5	KNR 15-01	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna cieków	m ²		
d.1	0114-08	830,0*0,80<rów minus przepusty i minus dno bez porostów>	m ²	664,000	
				RAZEM	664,000
6	KNR 15-01	Wygrabianie wykoszonych porostów z dna cieków o szerokości do 2.0 m	m ²		
d.1	0115-03	poz.5	m ²	664,000	
				RAZEM	664,000
7	KNR 2-01	Rozkopanie rowu w zasypanych miejscach	m ³		
d.1	0215-06	6*5,0*1,0	m ³	30,000	
				RAZEM	30,000
8	KNR 15-01	Odmulenie koparko-odmularkami cieków o szer.dna do 0.8 m. Grub.warstwy odmulanej 20 cm	m		
d.1	0116-02	557,0	m	557,000	
				RAZEM	557,000
9	KNR 15-01	Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 0.6 m przy stosunku głębokości zamulenia do średnicy 1/3	m		
d.1	0108-02	3*5,0*1	m	15,000	
				RAZEM	15,000
10	KNR 2-01	Plantowanie skarp i korony nasypów - kat.gr.III przy robotach wodno-melioracyjnych	m ²		
d.1	0507-05	830,0*(1,5+0,8+1,5)	m ²	3 154,000	
				RAZEM	3 154,000

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robotnicy gr.I'	r-g	328,3156		
2.	ogrodnicy gr.I	r-g	4,2803		
3.	ogrodnicy gr.II"	r-g	8,7997		
4.	robocizna	r-g	73,5270		
RAZEM					

Słownie:

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Indeks ETO	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
-----	------------	-------	----	-------	------------	---------

Słownie:

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Indeks ETO	Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
11132-148	1.	koparka jednonaczyniowa kołowa 0,40 m3	m-g	0,9660		
13640-148	2.	koparko-odmularka 0.08-0.12 m3	m-g	25,8448		
RAZEM						

Słownie: