

**Przedmiar N25- 051-D Remont cmentarza wojennego w Zarzeczu - Podborek. II etapm droga
fl dojście do cmentarza**

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

NAZWA INWESTYCJI : REMONT CMENTARZA WOJENNEGO Z I WOJNY ŚWIATOWEJ W MIEJSCOWOŚCI ZARZECZE -
PODBOREK

ADRES INWESTYCJI : ZARZECZE - PODBOREK , 37 – 400 NISKO, DZIAŁKA NR EW.: 1472

INWESTOR : GMINA I MIASTO NISKO

ADRES INWESTORA : PLAC WPLNOŚCI , 37 – 400 NISKO

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż Tomasz Różak

DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2025 r

Poziom cen : ceny rynkowe II lkw. 2025 r

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Podatek VAT : zł

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
czerwiec 2025 r

Data zatwierdzenia

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
	Kosztorys netto						
	Vat						
	Razem brutto						

Słownie:

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont cmentarza wojennego z I wojny światowej w miejscowości Zarzecze - Podborek - II etap. Droga i dojście do cmentarza.					
1	45233226-9	Droga i dojście do cmentarza			
1	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.	m		
d.1	0401-04	III-IV 57,25*2+29,50*2+3,75+18,55+2,0+3,0	m	200,800	
				RAZEM	200,800
2	KNNR 6	Obrzeża betonowe wystające o wymiarach 8x30 cm z wykonaniem ław betono-	m		
d.1	0403-03	wych na podsypce cementowo-piaskowej 57,25*2+29,50*2+3,75+18,55+2,0+3,0	m	200,800	
				RAZEM	200,800
3	KNNR 6	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m ²		
d.1	0101-03	29,5*3,0+57,25*2,0+18,55*3,90	m ²	275,345	
				RAZEM	275,345
4	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
d.1	0103-03	29,5*3,0+57,25*2,0+18,55*3,90	m ²	275,345	
				RAZEM	275,345
5	KNNR 6	Warstwy odcinające z piasku zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm	m ²		
d.1	0106-05	29,5*3,0+57,25*2,0+18,55*3,90	m ²	275,345	
				RAZEM	275,345
6	KNNR 6	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 4-31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.1	0113-01	29,5*3,0+57,25*2,0+18,55*3,90	m ²	275,345	
				RAZEM	275,345
7	KNR 2-31	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego 2 - 20 mm kolor biały - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm	m ²		
d.1	0204-05	29,5*3,0+57,25*2,0+18,55*3,90	m ²	275,345	
				RAZEM	275,345
8	KNR 2-31	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu - j.w.	m ²		
d.1	0204-06	Krotność = -2 29,5*3,0+57,25*2,0+18,55*3,90	m ²	275,345	
				RAZEM	275,345

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	251,1951		
				RAZEM	

Słownie:

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Indeks ETO	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	1600580-034	tluczeń kamienny	t	87,5597		
2.	1600600-034	miat kamienny	t	5,6996		
3.	1600604-034	kliniec kamienny biały	t	4,4055		
4.	1600605-034	tluczeń kamienny sortowany biały	t	29,1866		
5.	1601799-060	piasek	m ³	37,7830		
6.	1700301-034	cement portlandzki zwykły bez dodatków 35	t	0,7831		
7.	2223099-040	obrzeże betonowe 8x30 cm	m	204,8160		
8.	2370604-060	beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15	m ³	4,1766		
9.	2600619-060	deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III	m ³	0,1205		
10.	3930000-060	woda	m ³	1,3767		
11.	3930099-060	woda	m ³	10,3855		
12.	0000000-147	materiały pomocnicze	zł			
RAZEM						

Słownie:

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Indeks ETO	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	11333-148	spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)	m-g	1,1014		
2.	11334-148	spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)	m-g	1,5695		
3.	11612-148	równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)	m-g	1,8723		
4.	12100-148	walec statyczny samojezdny	m-g	13,6846		
5.	12115-148	walec statyczny samojezdny 15 t	m-g	5,3968		
6.	12311-148	walec wibracyjny samojezdny 2,5 t	m-g	2,2578		
					RAZEM	

Słownie: