

Przedmiar N25 - 022 Wykoszenie traw rowów melioracyjnych na Malcach

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

NAZWA INWESTYCJI : Wykoszenie traw rowów melioracyjnych na Malcach
ADRES INWESTYCJI : Działka nr 981/5 położona w Malce-Nisko
INWESTOR : Gmina i Miasto Nisko
ADRES INWESTORA : Plac Wolności 14, 37-400 Nisko

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Tomasz Różak
DATA OPRACOWANIA : lipiec 2025 r.

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : II kwartał 2025 r.

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% Σnetto kosztorys

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł
Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
lipiec 2025 r.

Data zatwierdzenia

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
	Kosztorys netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie:

PRZEDMIAR

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
WYKOSZENIE TRAW ROWÓW MELIORACYJNYCH					
1	45112100-6	WYKOSZENIE TRAW ROWÓW MELIORACYJNYCH			
1	KNR 2-21	Wykaszenie chwastów i jednorocznych samosiewów na terenie niezadrzewionym	m ²		
d.1	0112-01	50,88*1,50*2<rów minus przepusty i minus odcinki bez porostów>	m ²	152,640	
				RAZEM	152,640
2	KNR 2-21	Wykaszenie chwastów i jednorocznych samosiewów - wygrabianie i zebranie w stosy	m ²		
d.1	0112-03	poz.1	m ²	152,640	
				RAZEM	152,640
3	KNR 15-01	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp	m ²		
d.1	0114-04	50,88*1,50*2<rów minus przepusty i minus odcinki bez porostów>	m ²	152,640	
				RAZEM	152,640
4	KNR 15-01	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szerokości do 2.0 m	m ²		
d.1	0115-01	50,88*1,50*2<rów minus przepusty i minus odcinki bez porostów>	m ²	152,640	
				RAZEM	152,640
5	KNR 15-01	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna cieków	m ²		
d.1	0114-08	50,88*0,80<rów minus przepusty i minus dno bez porostów>	m ²	40,704	
				RAZEM	40,704
6	KNR 15-01	Wygrabianie wykoszonych porostów z dna cieków o szerokości do 2.0 m	m ²		
d.1	0115-03	poz.5	m ²	40,704	
				RAZEM	40,704
7	KNR 15-01	Hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody ponad 60 %	m ²		
d.1	0115-09	50,88*0,8	m ²	40,704	
				RAZEM	40,704
8	KNR 2-01	Rozplantowanie urobku z hakowania dna - kat.gr.III przy robotach wodno-melioracyjnych	m ²		
d.1	0507-05	50,88*(0,8)	m ²	40,704	
				RAZEM	40,704

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robotnicy gr.I'	r-g	4,2371		
2.	ogrodnicy gr.I	r-g	0,2624		
3.	ogrodnicy gr.II''	r-g	0,5394		
4.	robocizna	r-g	8,2731		
RAZEM					

Słownie: