

Przedmiar N24 - 069A Wykoszenie traw rowów melioracyjnych nr 1, 2 i 4 w Nowosielcu.

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów

NAZWA INWESTYCJI : RENOWACJA ROWÓW MELIORACYJNYCH GMINY NISKO W MIEJSCOWOŚCI NOWOSIELEC.
ADRES INWESTYCJI : Nowosielec gmina Nisko.
INWESTOR : Gmina i Miasto Nisko
ADRES INWESTORA : Plac Wolności 14, 37-400 Nisko

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Tomasz Różak
DATA OPRACOWANIA : lipiec 2025 r.

Poziom cen : II kwartał 2025 r.

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł
Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
lipiec 2025 r.

Data zatwierdzenia

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
	Kosztorys netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie:

PRZEDMIAR

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
WYKOSZENIE TRAW ROWÓW MELIORACYJNYCH					
1	45112100-6	WYKOSZENIE TRAW ROWÓW MELIORACYJNYCH			
1	KNR 2-21	Wykaszanie chwastów i jednorocznych samosiewów na terenie niezadrzewionym	m ²		
d.1	0112-01	1959,0*2,0*2< dz.nr 406 - dz.n 668/1 główna linia rowu>	m ²	7 836,000	
		365,0*2,0*2< dz.nr 668/1 - dz.nr 824/1 główna linia rowu>	m ²	1 460,000	
		781,4*2,0*2< dz.nr 537,0 - dz.nr 643/2 I odnoga>	m ²	3 125,600	
		(63,0+481,0+176)*2,0*2< dz.nr 667 - dz.nr.819 - dz.nr 832 II odnoga>	m ²	2 880,000	
				RAZEM	15 301,600
2	KNR 2-21	Wykaszanie chwastów i jednorocznych samosiewów - wygrabianie i zebranie w stosy	m ²		
d.1	0112-03	poz.1	m ²	15 301,600	
				RAZEM	15 301,600
3	KNR 15-01	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp	m ²		
d.1	0114-04	1959,0*1,5*2< dz.nr 406 - dz.n 668/1 główna linia rowu>	m ²	5 877,000	
		365,0*1,5*2< dz.nr 668/1 - dz.nr 824/1 główna linia rowu>	m ²	1 095,000	
		781,4*1,5*2< dz.nr 537,0 - dz.nr 643/2 I odnoga>	m ²	2 344,200	
		(63,0+481,0+176)*1,5*2< dz.nr 667 - dz.nr.819 - dz.nr 832 II odnoga>	m ²	2 160,000	
				RAZEM	11 476,200
4	KNR 15-01	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szerokości do 2.0 m	m ²		
d.1	0115-01	poz.3	m ²	11 476,200	
				RAZEM	11 476,200
5	KNR 15-01	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna cieków	m ²		
d.1	0114-08	1959,0*0,8< dz.nr 406 - dz.n 668/1 główna linia rowu>	m ²	1 567,200	
		365,0*0,8< dz.nr 668/1 - dz.nr 824/1 główna linia rowu>	m ²	292,000	
		781,4*0,8< dz.nr 537,0 - dz.nr 643/2 I odnoga>	m ²	625,120	
		(63,0+481,0+176)*0,8< dz.nr 667 - dz.nr.819 - dz.nr 832 II odnoga>	m ²	576,000	
				RAZEM	3 060,320
6	KNR 15-01	Wygrabianie wykoszonych porostów z dna cieków o szerokości do 2.0 m	m ²		
d.1	0115-03	poz.5	m ²	3 060,320	
				RAZEM	3 060,320

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	ogrodnicy gr.I	r-g	26,3035		
2.	ogrodnicy gr.II"	r-g	54,0759		
3.	robocizna	r-g	227,2288		
				RAZEM	

Słownie: