

**Przedmiar N25 - 011 Wykoszenie traw rowów melioracyjnych w Nowosielcu - Rów nr 5 -  
Odcinek I**

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

NAZWA INWESTYCJI : RENOWACJA ROWÓW MELIORACYJNYCH GMINY NISKO W MIEJSCOWOŚCI NOWOSIELEC.  
ADRES INWESTYCJI : Odcinek I - działka nr 668/5, Nowosielec gmina Nisko.  
INWESTOR : Gmina i Miasto Nisko  
ADRES INWESTORA : Plac Wolności 14, 37-400 Nisko

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Tomasz Różak  
DATA OPRACOWANIA : maj 2025

Poziom cen : I kwartał 2025 r.

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł  
Podatek VAT : zł  
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł  
**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
maj 2025

Data zatwierdzenia

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
	Kosztorys netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie:

## PRZEDMIAR

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>WYKOSZENIE TRAW ROWÓW MELIORACYJNYCH</b>					
<b>1</b>	<b>45112100-6</b>	<b>WYKOSZENIE TRAW ROWÓW MELIORACYJNYCH</b>			
1	KNR 2-21	Wykaszanie chwastów i jednorocznych samosiewów na terenie niezadrzewionym	m <sup>2</sup>		
d.1	0112-01	395,0*1,50*2<rów minus przepusty i minus odcinki bez porostów>	m <sup>2</sup>	1 185,000	
				RAZEM	1 185,000
2	KNR 2-21	Wykaszanie chwastów i jednorocznych samosiewów - wygrabianie i zebranie w stosy	m <sup>2</sup>		
d.1	0112-03	poz.1	m <sup>2</sup>	1 185,000	
				RAZEM	1 185,000
3	KNR 15-01	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp	m <sup>2</sup>		
d.1	0114-04	395,0*1,50*2<rów minus przepusty i minus odcinki bez porostów>	m <sup>2</sup>	1 185,000	
				RAZEM	1 185,000
4	KNR 15-01	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szerokości do 2.0 m	m <sup>2</sup>		
d.1	0115-01	395,0*1,50*2<rów minus przepusty i minus odcinki bez porostów>	m <sup>2</sup>	1 185,000	
				RAZEM	1 185,000
5	KNR 15-01	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna cieków	m <sup>2</sup>		
d.1	0114-08	395,0*0,80<rów minus przepusty i minus dno bez porostów>	m <sup>2</sup>	316,000	
				RAZEM	316,000
6	KNR 15-01	Wygrabianie wykoszonych porostów z dna cieków o szerokości do 2.0 m	m <sup>2</sup>		
d.1	0115-03	poz.5	m <sup>2</sup>	316,000	
				RAZEM	316,000
7	KNR 2-01	Rozkopanie rowu w zasypanych miejscach	m <sup>3</sup>		
d.1	0215-06	3*5,0*1,0	m <sup>3</sup>	15,000	
				RAZEM	15,000
8	KNR 15-01	Odmulenie koparko-odmularkami cieków o szer.dna do 0.8 m. Grub.warstwy odmulanej 20 cm	m		
d.1	0116-02	395-20<przepusty>	m	375,000	
				RAZEM	375,000
9	KNR 15-01	Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 0.6 m przy stosunku głębokości zamulenia do średnicy 1/3	m		
d.1	0108-02	4*5,0*1	m	20,000	
				RAZEM	20,000
10	KNR 2-01	Plantowanie skarp i korony nasypów - kat.gr.III przy robotach wodno-melioracyjnych	m <sup>2</sup>		
d.1	0507-05	395*(1,5+0,8+1,5)	m <sup>2</sup>	1 501,000	
				RAZEM	1 501,000

## ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robotnicy gr.I'	r-g	156,2466		
2.	ogrodnicy gr.I	r-g	2,0370		
3.	ogrodnicy gr.II"	r-g	4,1878		
4.	robocizna	r-g	53,0755		
RAZEM					

Słownie:

## ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Indeks ETO	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
-----	------------	-------	----	-------	------------	---------

Słownie:

## ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Indeks ETO	Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
11132-148	1.	koparka jednonaczyniowa kołowa 0,40 m3	m-g	0,4830		
13640-148	2.	koparko-odmularka 0.08-0.12 m3	m-g	17,4000		
RAZEM						

Słownie: