

**Przedmiar N24 - 066 Konserwacja rowu otwartego od Starorzecza Sanu do przepustu pod to-
rem kolejowym.**

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45247112-8 Roboty budowlane w zakresie kanałów upustowych
45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

NAZWA INWESTYCJI : Rów otwarty od ul.Sopockiej do Starorzecza Sanu
ADRES INWESTYCJI : Nisko-Malce, gmina Nisko
INWESTOR : Gmina i Miasto Nisko
ADRES INWESTORA : Plac Wolności 14, 37-400 Nisko

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż.Tomasz Różak
DATA OPRACOWANIA : lipiec 2025 r.

Poziom cen : Ceny rynkowe II kw. 2025 r.

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł
Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
lipiec 2025 r.

Data zatwierdzenia

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	RÓW OD PRZEPUSTU FI 600mm DO STARORZECZA SANU.CPV 45112100-6, 45.247.112-8 , KONSERWACJA ROWU - WYKOSZENIA.						
2	KONSERWACJA ROWU OD PRZEPUSTU FI 600mm DO UL. SOPOCKIEJ, WYKOSZENIA., CPV 45.112.710- 5, 45.112.110-6						
3	RENOWACJA ROWU OD PRZEPUSTU W REJONIE PLACU ZABAW DO PRZEPUSTU POD TORZEM KOLEJOWYM, WYKOSZENIA, CPV 45.112.710-5, 45.112.110-6						
	RAZEM netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie:

PRZEDMIAR

[illegible]

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
9 d.2	KNR 15-01 0114-08	WYKOSZENIE POROSTÓW WYKOSZENIE POROSTÓW RECZNIE -Z DNA CIEKÓW- POPOST GESTY (TWARDY) (340,00-120,0)*1,0<odcinek umocniony palisa- da, minus zakres GDDKiA> 190,00*0,80<do skrzyżowania z gazociągiem> (135,0+200,0+80,46)*0,80+0,002 <od skrzyżo-wania z gazociągiem do przepustu przy placu zabaw>	M2 M2 M2 M2	 220,000 152,000 332,370	
				RAZEM	704,370
10 d.2	KNR 15-01 0115-03	Wygrabianie wykoszonych porostów z dna cieków o szer.do 2.0 m 704,37	m ² m ²	 704,37	
				RAZEM	704,37
3	45112710-5	RENOWACJA ROWU OD PRZEPUSTU W REJONIE PLACU ZABAW DO PRZEPUSTU POD TOREM KOLEJOWYM, WYKOSZENIA, CPV 45.112.710-5, 45.112.110-6			
11 d.3	KNR 2-21 0112-01	Wykaszenie chwastów i jednorocznych samo- siewów na terenie niezadrzewio- nym (6,0+101,00+62,0+6,0+48,0+45,0+25,0+24,0+27,5+58,5+33+90,0+19,0+23,0+ 39,0+9,0+35,0+32,0+26,0+44,0)*4,00*2 -(5,0+6,0+4,5)*4,00*2 -(520,0)*4,00*2	m ² m ² m ² m ²	 6 024,000 -124,000 -4 160,000	
				RAZEM	1 740,000
12 d.3	KNR 2-21 0112-03	Wykaszenie chwastów i jednorocznych samo- siewów - wygrabianie i zebranie w stosy 1740,00	m ² m ²	 1 740,00	
				RAZEM	1 740,00
13 d.3	KNR 15-01 0114-04	Reczne wykoszenie porostów gęstych twar- dych ze skarp $\sqrt{(0,65^2+0,85^2)}*(753,0-520,0-5,0-6,0-4,5)*2$	m ² m ²	 465,470	
				RAZEM	465,470
14 d.3	KNR 15-01 0115-01	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szer.do 2.0 m 465,470	m ² m ²	 465,470	
				RAZEM	465,470
15 d.3	KNR 15-01 0114-08	Reczne wykoszenie porostów gęstych twar- dych z dna cieków (753,00-520,0-5,0-6,0-4,50-44,00)*0,40 44,0*1,20	m ² m ² m ²	 69,400 52,800	
				RAZEM	122,200
16 d.3	KNR 15-01 0115-03	Wygrabianie wykoszonych porostów z dna cieków o szer.do 2.0 m 122,20	m ² m ²	 122,20	
				RAZEM	122,20

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	ogrodnicy gr.I	r-g	9,4920		
2.	ogrodnicy gr.II	r-g	13,3650		
3.	ogrodnicy gr.II'	r-g	6,1492		
4.	Robotnicy	r-g	56,0664		
5.	robotnicy gr.I	r-g	11,5423		
6.	robotnicy gr.I'	r-g	0,4888		
				RAZEM	

Słownie: