

Przedmiar N25 - 030 Konserwacja rowu Borowina w Nisku

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

NAZWA INWESTYCJI : Tereny zielone w Nisku - koszenie trawników
ADRES INWESTYCJI : 37-400 Nisko - Tereny zielone (dz.nr 5333)
INWESTOR : Gmina i Miasto Nisko,
ADRES INWESTORA : Plac Wolności 14, 37-400 Nisko

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż Tomasz Różak
DATA OPRACOWANIA : Lipiec 2025 r.

Poziom cen : Ceny rynkowe II kw. 2025 r.

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł
Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
Lipiec 2025 r.

Data zatwierdzenia

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
	Kosztorys netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie:

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KONSERWACJA ROWU BOROWINA W NISKU.					
1	45112710-5	KONSERWACJA ROWU BOROWINA - WYKOSZENIE TRAW I POROSTÓW.			
1.1	KNR 2-21 0112-01	Wykaszanie chwastów i jednorocznych samosiewów na terenie niezadrzewionym 2372,0*1,50*2<rów minus przepusty i minus odcinki bez porostów>	m ² m ²	 7 116,000	
				RAZEM	7 116,000
1.2	KNR 2-21 0112-03	Wykaszanie chwastów i jednorocznych samosiewów - wygrabianie i zebranie w stosy poz.1.1	m ² m ²	 7 116,000	
				RAZEM	7 116,000
1.3	KNR 15-01 0114-04	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp 2372,0*1,50*2<rów minus przepusty i minus odcinki bez porostów>	m ² m ²	 7 116,000	
				RAZEM	7 116,000
1.4	KNR 15-01 0115-01	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szerokości do 2.0 m 2372,0*1,50*2<rów minus przepusty i minus odcinki bez porostów>	m ² m ²	 7 116,000	
				RAZEM	7 116,000
1.5	KNR 15-01 0114-08	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna cieków 2372,0*0,80<rów minus przepusty i minus dno bez porostów>	m ² m ²	 1 897,600	
				RAZEM	1 897,600
1.6	KNR 15-01 0115-03	Wygrabianie wykoszonych porostów z dna cieków o szerokości do 2.0 m poz.1.5	m ² m ²	 1 897,600	
				RAZEM	1 897,600
1.7	KNR 15-01 0115-09	Hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody ponad 60 % 2372,0*0,8	m ² m ²	 1 897,600	
				RAZEM	1 897,600
1.8	KNR 2-01 0507-05	Rozplantowanie urobku z hakowania dna - kat.gr.III przy robotach wodno-melioracyjnych 2372,0*(0,8)	m ² m ²	 1 897,600	
				RAZEM	1 897,600
1.9	KNR 15-01 0108-03	Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 0.8 m przy stosunku głębok. zamulenia do średnicy 1/3 5,00<Na rowie Borowina>	m m	 5,000	
				RAZEM	5,000

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robotnicy gr.I	r-g	12,0000		
2.	robotnicy gr.I'	r-g	197,5307		
3.	ogrodnicy gr.I	r-g	12,2324		
4.	ogrodnicy gr.II''	r-g	25,1479		
5.	robocizna	r-g	385,6872		
				RAZEM	

Słownie: