

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : INSTALOWANIE WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ ORAZ INSTALACJI CENTRALNEGO
OGRZEWANIA W BUDYNKU DOMU WIEJSKIM W NOWEJ WSI
ADRES INWESTYCJI : NOWA WIEŚ ,37-400 NISKO
INWESTOR : Gmina i Miasto Nisko
ADRES INWESTORA : ul. Plac Wolności 14, 37-400 Nisko
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Paweł Mateja (Budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 08.10.2025

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
08.10.2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
REMONT POMIESZCZENIA MAGAZYNU NA POMIESZCZENIE GOSPODARCZE I WC					
1		Wyburzenia, rozbiórki, demontaże			
1 d.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
		8	m ²	8,000	
				RAZEM	8,000
2 d.1	KNR 4-01 0212-01 analogia	Rozkucie wylewki cementowej grubości 5 cm	m ²		
		8	m ²	8,000	
				RAZEM	8,000
3 d.1	KNR 13-23 0106-08	Rozbiórka izolacji cieplnej ze styropianu	m ²		
		8	m ²	8,000	
				RAZEM	8,000
4 d.1	KNR 4-01 0102-02 analogia	Mechaniczne i ręczne usunięcie podsypki piaskowej na głębokość 0,25 cm z pozostawieniem urobku na odkład	m ³		
		2	m ³	2,000	
				RAZEM	2,000
5 d.1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu i ziemi z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - na odległość. 1 km	m ³		
		2,8	m ³	2,800	
				RAZEM	2,800
6 d.1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu i ziemi z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km	m ³		
		Krotność = 9			
		2,8	m ³	2,800	
				RAZEM	2,800
2		Posadzka			
7 d.2	KNKRB 6 0102-04	Podsypka piaskowa	m ³		
		1,2	m ³	1,200	
				RAZEM	1,200
8 d.2	KNKRB 6 0102-05	Zasyp przestrzeni pod posadzkę Podsypka piaskowa Zagęszczenie podłoża gr. 15cm do ls>0,96 mechanicznie	m ³		
		1,2	m ³	1,200	
				RAZEM	1,200
9 d.2	KNR 4-01 0214-01	Wykonanie podkładu betonowego pod posadzkę chudy beton C16/20 gr. 15cm zatarte na ostro	m ³		
		1,2	m ³	1,200	
				RAZEM	1,200
10 d.2	KNR 2-02 0609-02 analogia	Wykonanie izolacji poziomej cieplnej i przeciwdźwiękowej styropian EPS 100-038 gr. 12cm	m ²		
		8	m ²	8,000	
				RAZEM	8,000
11 d.2	KNR 2-02 0607-01 analogia	Wykonanie izolacji poziomej z 2x Folia PCV grub 0,3 mm	m ²		
		17	m ²	17,000	
				RAZEM	17,000
12 d.2	KNR K-04 0602-01 analogia	Folia w płynie	m ²		
		8	m ²	8,000	
				RAZEM	8,000
13 d.2	KNR K-04 0602-04 analogia	Taśma PE na styku ścian i posadzki	m		
		12	m	12,000	
				RAZEM	12,000
14 d.2	KNR 2-02 1106-07 analogia	Zbrojenie wylewki cementowej siatką stalową o oczku 10x10 cm	m ²		
		8	m ²	8,000	
				RAZEM	8,000
15 d.2	KNR 2-02 1106-02 + KNR 2-02 1106-03 analogia	Wykonanie posadzki cementowej 10MPa, gr. 60 mm zatarta na gładko	m ²		
		8	m ²	8,000	
				RAZEM	8,000
16 d.2	NNRNKB 202 1130-01 analogia	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grub.5 mm	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		8	m ²	8,000	
				RAZEM	8,000
17	NNRNKB	Dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm warstwy wyrównującej i wygładzającej z zaprawy samopoziomującej	m ²		
d.2	202 1130-03				
	analogia	8	m ²	8,000	
				RAZEM	8,000
18	NNRNKB	Gruntowanie podłoża preparatami "UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.2	202 1134-01				
	analogia	8	m ²	8,000	
				RAZEM	8,000
19	NNRNKB	Wykonanie posadzki płytki gres 40/40 , /ścieralności PEI 4, Antypoślizgowe R10, metodą regularną na klej cienkowarstwowy gr. 3 mm	m ²		
d.2	202 1118-11				
	analogia	8	m ²	8,000	
				RAZEM	8,000
20	KNR 4-02	Osadzenie kratki ściekowej o wym 30x30 cm w warstwie posadzki gresowej	szt.		
d.2	0216-02				
	analogia	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
21	NNRNKB	Cokoliki z płytek terakotowych o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w PO-MIESZCZENIU GOSPODARCZYM I CZĘŚCI POM. 1/3 KORYTARZ	m		
d.2	202 1122-05				
	analogia	10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
3		Roboty remontowo-budowlane Ściany działowe murowane, tynkowanie, malowanie ścian, flizy, drzwi			
22	NNRNKB	Ułożenie nadproży żelbetowe prefabrykowanych	m		
d.3	202 0187-02				
		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
23	KNR-W 2-02	Ścianki działowe z cegły kratówki gr. 12 cm na zaprawie cementowej 8 MPa	m ²		
d.3	0126-02				
	analogia	1,9	m ²	1,900	
				RAZEM	1,900
24	KNR-W 2-02	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 cegły	m ²		
d.3	0126-02				
	analogia	8,1	m ²	8,100	
				RAZEM	8,100
25	KNR-W 2-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach	m ²		
d.3	0803-03				
	analogia	9,8	m ²	9,800	
				RAZEM	9,800
26	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach i ścianach	m ²		
d.3	0711-06				
	analogia	19,4	m ²	19,400	
				RAZEM	19,400
27	KNR 7-28	Wykonanie otworów Przebicia przez strop o konstrukcji drewnianej DN125-160 mm pod kanały wentylacyjne	otw.		
d.3	0208-01				
	analogia	3	otw.	3,000	
				RAZEM	3,000
4		Okładziny ścian			
28	KNR 2-02	Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej	m ²		
d.4	0829-01				
		15,5	m ²	15,500	
				RAZEM	15,500
29	KNR 2-02	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 29,7 x 59,7 cm na klejo metodą kombinowaną do wysokości 2,10m	m ²		
d.4	0829-11				
		15,50	m ²	15,500	
				RAZEM	15,500
30	KNR 2-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 60 cm	m ²		
d.4	2011-01				
	analogia	1,5+30*0,5	m ²	16,500	
				RAZEM	16,500
5		Roboty malarskie			
31	KNR 4-01	Przygotowanie istniejących ścian i sufitów (pomieszczenie WC, gospodarcze, korytarz, wiatrołap i poprawki po montażu ogrzewania):Odgrzybianie środkiem grzybobójczym	m ²		
d.5	0622-05				
	analogia	94,42+20+3,69+3,69+17,90+5,37	m ²	145,070	
				RAZEM	145,070

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
32	NNRNKB d.5 202 1134-01 analogia	Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome -sufity pomieszczenie WC, gospodarcze, korytarz, wiatrołap i zaprawki po montażu ogrzewania, zabudowy rur poziomych ogrzewania w salach 17, 1,8, 1,9) 94,42+20+3,69+3,69+17,90+5,37+16,5	m ² m ²	 161,570	 161,570
				RAZEM	161,570
33	KNR 2-02 d.5 0815-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefa- brykowanych i betonowych wylewanych 94,42+20+3,69+3,69+17,90+5,37+16,5	m ² m ²	 161,570	 161,570
				RAZEM	161,570
34	KNR 2-02 d.5 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefa- brykowanych i betonowych wylewanych 94,42+20+3,69+3,69+17,90+5,37+16,5	m ² m ²	 161,570	 161,570
				RAZEM	161,570
35	KNR-W 2-02 d.5 1510-01	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian farbą emulsyjną z przetar- ciem tynków gładzią -farba do pomieszczeń "mokrych" 145,07-30,65+16,5	m ² m ²	 130,920	 130,920
				RAZEM	130,920
36	KNR-W 2-02 d.5 1510-01	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych sufitów farbą emulsyjną z przetar- ciem tynków gładzią -farba do pomieszczeń "mokrych" 30,65	m ² m ²	 30,650	 30,650
				RAZEM	30,650
6		Stolarka drzwiowa			
37	KNR 2-02 d.6 1016-02	Ościeżnice stalowe typu kątowna malowana fabrycznie 2	szt. szt.	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
38	KNR 2-02 d.6 1019-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone typu okleina CPL ramiak drewniany z wypełnieniem z płyty meblowej w kolorze białym lub równoważne 1,8	m ² m ²	 1,800	 1,800
				RAZEM	1,800
39	KNR 2-02 d.6 1019-02	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone okleina CPL z wypeł- nieniem z płyty meblowej oszkłone szybą o powierzchni do 0.25 m2- Dł 1,8	m ² m ²	 1,800	 1,800
				RAZEM	1,800