

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Przygotowanie terenu					
1	KNR 2-01	Dowóz gruntu do zasypania studni (przyjęto dowóz z odległości 5m)	m³		
d.1	0239-01 - analogia				
		(3.14*1.2*1.0)*10	m³	37.680	
				RAZEM	37.680
2	KNR 2-01	Zasypanie studni	m³		
d.1	0215-04 analogia	37.68	m³	37.680	
				RAZEM	37.680
3	KNR 2-01	Zagęszczenie gruntu - zasypywana studnia	m³		
d.1	0236-01	37.68	m³	37.680	
				RAZEM	37.680
4	KNR 2-21	Warstwa odsączająca żwirowa piaskownicy	m³		
d.1	0606-06	3.6*3.6*0.1	m³	1.296	
				RAZEM	1.296
2 Zieleń niska i wysoka					
5	KNR 2-21	Wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem ok 700 m2	m²		
d.2	0401-04	700	m²	700.000	
				RAZEM	700.000
6	KNR 2-21	Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat.I-II bez zaprawy dołów śr./głębok. 0.5 m	szt.		
d.2	0322-01	80	szt.	80.000	
				RAZEM	80.000
7	KNR 2-02	Ułożenie geowłókniny	m²		
d.2	0607-01 analogia	(0.3*0.3*3.14)*80	m²	22.608	
				RAZEM	22.608
8	KNR 2-21	Ręczne rozrzućenie kory grub.warstwy 2 cm	m²		
d.2	0213-01 analogia	22.608	m²	22.608	
				RAZEM	22.608
3 Montaż urządzeń zabawkowych					
9		Dostarczenie i montaż urządzeń zabawkowych:zestaw zjeżdżalni ZD 12	szt		
d.3	kalk. własna	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
10		Dostarczenie i montaż urządzeń zabawkowych:motocykl na sprężynie PA 06	szt		
d.3	kalk. własna	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
11		Dostarczenie i montaż urządzeń zabawkowych:konik na sprężynie PA P3	szt		
d.3	kalk. własna	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
12		Dostarczenie i montaż urządzeń zabawkowych:huśtawka podwójna PB 06	szt		
d.3	kalk. własna	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
13		Dostarczenie i montaż urządzeń zabawkowych:ławka bet. z siedziskiem drew. UA 14	szt		
d.3	kalk. własna	4+3	szt	7.000	
				RAZEM	7.000
14		Dostarczenie i montaż urządzeń zabawkowych:pergola UG 01	szt		
d.3	kalk. własna	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000

KSIAŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	d.3 kalk. włas-na	Dostarczenie i montaż urządzeń zabawkowych:huśtawka pojedyncza PB 01	szt		
		Z			
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
16	d.3 kalk. włas-na	Dostarczenie i montaż urządzeń zabawkowych:stół betonowy wolnostojący do szachów wraz z czterema krzesłami	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
17	d.3 kalk. włas-na	Dostarczenie i montaż urządzeń pomocniczych:kosz na śmieci	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
18	d.3 kalk. włas-na	Montaż urządzeń pomocniczych:tablica regulaminowa U6 01	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
19	d.3 kalk. włas-na	Dostarczenie i montaż urządzeń zabawkowych:piaskownica kwadratowa z palisady PJ 03	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR 2-21	Piaskownice - wypełnienie piaskiem	m ³		
d.3 0606-07		3.6*3.6*0.20	m ³	2.592	
				RAZEM	2.592
4 Porządkowanie terenu					
21	KNR 2-21	Oczyszczenie terenu z gruzu i śmieci	m ³		
d.4 0101-04		0.5	m ³	0.500	
				RAZEM	0.500