

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Termomodernizacja garaży OSP					
1.1 Docieplenie elewacji					
1	KNR 0-17	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
d.1.	2608-01	(5.15+9.4+20.8+1.2+10.6)*5.5-(0.75*0.75*8+1.5*1.5*3+3.4*3.4*3)	m ²	213.395	
1				RAZEM	213.395
2	KNR 0-17	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - impregnacja grzybobójcza jednokrotnie (CT 99)- przyjęto 10% powierzchni	m ²		
d.1.	2608-02	(5.15+9.4+20.8+1.2+10.6)*5.5*10	m ²	25.933	
1				RAZEM	25.933
3	KNR 0-17	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie	m ²		
d.1.	2608-03	(5.15+9.4+20.8+1.2+10.6)*5.5-(0.75*0.75*8+1.5*1.5*3+3.4*3.4*3)	m ²	213.395	
1				RAZEM	213.395
4	KNR 0-17	Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża	m ²		
d.1.	2608-05	0.5*1*6	m ²	3.000	
1				RAZEM	3.000
5	KNR 0-17	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian gr.12cm	m ²		
d.1.	2609-01	(5.15+9.4+20.8+1.2+10.6)*5.5-(0.75*0.75*8+1.5*1.5*3+3.4*3.4*3)	m ²	213.395	
1				RAZEM	213.395
6	KNR 0-17	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży	m ²		
d.1.	2609-02	(0.75*3*8+1.5*3*3+3.4*3*3)*0.25	m ²	15.525	
1				RAZEM	15.525
7	KNR 0-17	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z gazobetonu 220*4	szt.		
d.1.	2609-03		szt.	880.000	
1				RAZEM	880.000
8	KNR 0-17	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach	m ²		
d.1.	2609-06	(5.15+9.4+20.8+1.2+10.6)*5.5-(0.75*0.75*8+1.5*1.5*3+3.4*3.4*3)	m ²	213.395	
1				RAZEM	213.395
9	KNR 0-17	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach	m ²		
d.1.	2609-07	(0.75*3*8+1.5*3*3+3.4*3*3)*0.25	m ²	15.525	
1				RAZEM	15.525
10	KNR 0-17	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
d.1.	2609-08	0.75*4*8+1.5*3*4+3.4*3*3+(5.12+9.4+20.8+1.2+10.6)*2	m	166.840	
1				RAZEM	166.840
11	KNR 0-17	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach - dodatkowe zbrojenie do wysokości 2m nad gruntem	m ²		
d.1.	2609-06	(5.15+9.4+20.8+1.2+10.6)*2.5-(0.75*0.75*8+1.5*1.5*3+3.4*3.4*3)	m ²	71.945	
1				RAZEM	71.945
12	KNR 0-17	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej CERESIT - nałożenie na podłoże farby gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa	m ²		
d.1.	0929-01	(5.15+9.4+20.8+1.2+10.6)*5.5-(0.75*0.75*8+1.5*1.5*3+3.4*3.4*3)+(0.75*3*8+1.5*3*3+3.4*3*3)*0.25	m ²	228.920	
1				RAZEM	228.920
13	KNR 0-17	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej CERESIT CT 68 grubości 2.5 mm z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	m ²		
d.1.	0929-03	(5.15+9.4+20.8+1.2+10.6)*5.5-(0.75*0.75*8+1.5*1.5*3+3.4*3.4*3)	m ²	213.395	
1				RAZEM	213.395
14	KNR 0-17	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej CERESIT CT 68 grubości 2.5 mm z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ościeżach o szer. do 30 cm	m ²		
d.1.	0929-05	(0.75*3*8+1.5*3*3+3.4*3*3)*0.25	m ²	15.525	
1				RAZEM	15.525

Lp.	Podst	Opis i wyczerpania	j.m.	Poszcz	Razem
15 d.1. 1	Kalk. włas- na	Dostawa i montaż napisu przestrzennego na elewacji "OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W GARBATCE-LETNISKU"	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
1.2	Wymiana stolarki okiennej				
16 d.1. 2	KNR 4-01 0917-08 ana- logia	Demontaż okien z wywózką materiału z rozbiórki	szt.		
		13	szt.	13.000	
				RAZEM	13.000
17 d.1. 2	KNR 0-19 1023-05	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielných z PCV z ob- róbką osadzenia o pow. do 1.0 m ²	m ²		
		0.75*0.75*8+0.9*0.5*2	m ²	5.400	
				RAZEM	5.400
18 d.1. 2	KNR 0-19 1023-10	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielných z PCV z ob- róbką osadzenia o pow. do 2.5 m ²	m ²		
		1.5*1.5*3	m ²	6.750	
				RAZEM	6.750
19 d.1. 2	KNR 4-01 1301-06	Wymiana drzwi metalowych- drzwi do piwnicy	m ²		
		1*2.1	m ²	2.100	
				RAZEM	2.100
20 d.1. 2	Kalk. włas- na	Demontaż studzienek doświetlających betonowych. Montaż doświetlaczy okienne systemowych MEA 125x40x60 cm 2szt z wykonaniem drenażu roz- sączającego 4mb na 1szt	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
1.3	Roboty towarzyszące				
21 d.1. 3	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety	m ²		
		0.8*0.35*8+1.5*0.35*3	m ²	3.815	
				RAZEM	3.815
22 d.1. 3	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - ogniomór	m ²		
		(9.5+1.3+10.7)*0.5	m ²	10.750	
				RAZEM	10.750
23 d.1. 3	KNR-W 4-01 0545-06	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		3*5.2	m	15.600	
				RAZEM	15.600
24 d.1. 3	KNR 2-02 0510-04	Rury spustowe okrągłe o śr.15cm - z blachy ocynkowanej dwukrotnie malowa- ne na budowie	m		
		3*5.2	m	15.600	
				RAZEM	15.600
25 d.1. 3	NNRNKB 202 2143-03	(z.IV) Podokienniki i półki o szer.do 40 cm z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym + demontaż podokienników betonowych	m		
		0.8*8+1.55*3	m	11.050	
				RAZEM	11.050
26 d.1. 3	KNR 4-01 1301-01	Wymiana lub uzupełnienie krat prostych - montaż krat w oknach	m ²		
		1.5*1.5*3+0.75*0.75*8	m ²	11.250	
				RAZEM	11.250
27 d.1. 3	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm - rozbiórka opaski z płyt chodnikowych betonowych	m ³		
		13.2*0.5*0.1	m ³	0.660	
				RAZEM	0.660
28 d.1. 3	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m ³		
		1.25	m ³	1.250	
				RAZEM	1.250
29 d.1. 3	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 19	m ³		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1.25	m ³	1.250	
				RAZEM	1.250