

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Termomodernizacja					
1.1 Docieplenie elewacji					
1	KNR 0-17	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
d.1.	2608-01				
1		$(5.8+12.95+5.8)*4.5-(1.35*1.6*3+1*2.5)+((1.35+1.6*2)*3+2.5*2+1)*0.25$	m ²	106.408	
				RAZEM	106.408
2	KNR 0-17	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - impregnacja grzybobójcza jednokrotnie (CT 99)- przyjęto 10% powierzchni	m ²		
d.1.	2608-02				
1		$((5.8+12.95+5.8)*4.5-(1.35*1.6*3+1*2.5)+((1.35+1.6*2)*3+2.5*2+1)*0.25)*0.1$	m ²	10.641	
				RAZEM	10.641
3	KNR 0-17	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie	m ²		
d.1.	2608-03				
1		$(5.8+12.95+5.8)*4.5-(1.35*1.6*3+1*2.5)+((1.35+1.6*2)*3+2.5*2+1)*0.25$	m ²	106.408	
				RAZEM	106.408
4	KNR 0-17	Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża	m ²		
d.1.	2608-05				
1		0.5*1*6	m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
5	KNR 0-17	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian gr.12cm	m ²		
d.1.	2609-01				
1		$(5.8+12.95+5.8)*4.5-(1.35*1.6*3+1*2.5)$	m ²	101.495	
				RAZEM	101.495
6	KNR 0-17	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży	m ²		
d.1.	2609-02				
1		$((1.35+1.6*2)*3+2.5*2+1)*0.25$	m ²	4.913	
				RAZEM	4.913
7	KNR 0-17	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z gazobetonu	szt.		
d.1.	2609-03				
1		106*4	szt.	424.000	
				RAZEM	424.000
8	KNR 0-17	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach	m ²		
d.1.	2609-06				
1		$(5.8+12.95+5.8)*4.5-(1.35*1.6*3+1*2.5)+((1.35+1.6*2)*3+2.5*2+1)*0.25$	m ²	106.408	
				RAZEM	106.408
9	KNR 0-17	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach	m ²		
d.1.	2609-07				
1		$((1.35+1.6*2)*3+2.5*2+1)*0.25$	m ²	4.913	
				RAZEM	4.913
10	KNR 0-17	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
d.1.	2609-08				
1		$(1.35+1.6*2)*3+2.5*2+1+5.8*4+12.95*3$	m	81.700	
				RAZEM	81.700
11	KNR 0-17	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach - dodatkowe zbrojenie do wysokości 2m nad gruntem	m ²		
d.1.	2609-06				
1		$(5.8+12.95+5.8)*2.5-(1.35*1.6*3+1*2.5)+((1.35+1.6*2)*3+2.5*2+1)*0.25$	m ²	57.308	
				RAZEM	57.308
12	KNR 0-17	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej CERESIT - nałożenie na podłoże farby gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa	m ²		
d.1.	0929-01				
1		$(5.8+12.95+5.8)*4.5-(1.35*1.6*3+1*2.5)+((1.35+1.6*2)*3+2.5*2+1)*0.25$	m ²	106.408	
				RAZEM	106.408
13	KNR 0-17	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej CERESIT CT 68 grubości 2.5 mm z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	m ²		
d.1.	0929-03				
1		$(5.8+12.95+5.8)*4.5-(1.35*1.6*3+1*2.5)$	m ²	101.495	
				RAZEM	101.495
14	KNR 0-17	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej CERESIT CT 68 grubości 2.5 mm z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ościeżach o szer. do 30 cm	m ²		
d.1.	0929-05				
1		$((1.35+1.6*2)*3+2.5*2+1)*0.25$	m ²	4.913	
				RAZEM	4.913
1.2 Roboty towarzyszące					

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety	m ²		
d.1.	202 0541-02				
2		1.65*3*0.3	m ²	1.485	
				RAZEM	1.485
16	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - ogniomór	m ²		
d.1.	202 0541-02				
2		13.1*0.5	m ²	6.550	
				RAZEM	6.550
17	KNR-W 4-01	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1.	0545-06				
2		2*4.2	m	8.400	
				RAZEM	8.400
18	KNR 2-02	Rury spustowe okrągłe o śr.15cm - z blachy ocynkowanej dwukrotnie malowane na budowie	m		
d.1.	0510-04				
2		2*4.2	m	8.400	
				RAZEM	8.400
19	NNRNKB	(z.IV) Podokienniki i półki o szer.do 40 cm z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym + demontaż podokienników betonowych	m		
d.1.	202 2143-03				
2		1.65*3	m	4.950	
				RAZEM	4.950
20	KNR 4-01	Wymiana lub uzupełnienie krat prostych - montaż krat w oknach	m ²		
d.1.	1301-01				
2		1.35*1.6*3	m ²	6.480	
				RAZEM	6.480
21	KNR 3	Wymiana balustrad- barierka prz wejściu głównym ze stali nierdzewnej	m ²		
d.1.	0703-05				
2		2.7*1.1*2	m ²	5.940	
				RAZEM	5.940
22	KNR-W 4-01	Rozebranie posadzek przy wejściu	m ²		
d.1.	0819-05				
2		2.1*1.3	m ²	2.730	
				RAZEM	2.730
23	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro	m ²		
d.1.	1102-01				
2		2.1*1.3	m ²	2.730	
				RAZEM	2.730
24	NNRNKB	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 3 mm - wejście łącznie z cokolikami	m ²		
d.1.	202 2810-01				
2		2.1*1.3	m ²	2.730	
				RAZEM	2.730
25	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm - rozbiórka opaski z płyt chodnikowych betonowych	m ³		
d.1.	0212-01				
2		(5.8+12.95+5.8)*0.5*0.1	m ³	1.228	
				RAZEM	1.228
26	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m ³		
d.1.	0108-11				
2		1.98	m ³	1.980	
				RAZEM	1.980
27	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 19	m ³		
d.1.	0108-12				
2		1.98	m ³	1.980	
				RAZEM	1.980
1.3 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej					
28	KNR 4-01	Demontaż okien i drzwi z wywózką materiału z rozbiórki	szt.		
d.1.	0917-08 analogia				
3		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
29	KNR 0-19	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 1.0 m ²	m ²		
d.1.	1023-05				
3		0.9*0.5*3	m ²	1.350	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
30	KNR 0-19	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2.5 m2	m ²	RAZEM	1.350
d.1.	1023-10				
3		1.35*1.6*3	m ²	6.480	
				RAZEM	6.480
31	KNR 0-19	Montaż drzwi balkonowych z PCV z obróbką obsadzenia - drzwi wejściowe	m ²		
d.1.	1023-12				
3		1*2.5	m ²	2.500	
				RAZEM	2.500
32	Kalk. włas-	Demontaż studzienek doświetlających betonowych. Montaż doświetlaczy okiennych systemowych MEA 125x40x60 cm 2szt z wykonaniem drenażu rozsączającego 4mb na 1szt	szt.		
d.1.	na				
3		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000