

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Termomodernizacja					
1.1 Docieplenie elewacji					
1	KNR 0-17 2608-01	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
d.1.		(14.6+14.6)*4.5-(1.35*1.5*3+1.3*2+1.85*1.3*5)+((1.5+1.35+1.5)*3+1.3*2+2+(1.85*2+1.3)*5)*0.25	m ²	121.363	
1				RAZEM	121.363
2	KNR 0-17 2608-02	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - impregnacja grzybobójcza jednokrotnie (CT 99)- przyjęto 10% powierzchni	m ²		
d.1.		((14.6+14.6)*4.5-(1.35*1.5*3+1.3*2+1.85*1.3*5))*0.10	m ²	11.070	
1				RAZEM	11.070
3	KNR 0-17 2608-03	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie	m ²		
d.1.		(14.6+14.6)*4.5-(1.35*1.5*3+1.3*2+1.85*1.3*5)+((1.5+1.35+1.5)*3+1.3*2+2+(1.85*2+1.3)*5)*0.25	m ²	121.363	
1				RAZEM	121.363
4	KNR 0-17 2608-05	Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża	m ²		
d.1.		0.5*1*6	m ²	3.000	
1				RAZEM	3.000
5	KNR 0-17 2609-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian gr.12cm	m ²		
d.1.		(14.6+14.6)*4.5-(1.35*1.5*3+1.3*2+1.85*1.3*5)	m ²	110.700	
1				RAZEM	110.700
6	KNR 0-17 2609-02	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży	m ²		
d.1.		((1.5+1.35+1.5)*3+1.3*2+2+(1.85*2+1.3)*5)*0.25	m ²	10.663	
1				RAZEM	10.663
7	KNR 0-17 2609-03	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z gazobetonu 110*4	szt.		
d.1.			szt.	440.000	
1				RAZEM	440.000
8	KNR 0-17 2609-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach	m ²		
d.1.		(14.6+14.6)*4.5-(1.35*1.5*3+1.3*2+1.85*1.3*5)	m ²	110.700	
1				RAZEM	110.700
9	KNR 0-17 2609-07	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach	m ²		
d.1.		((1.5+1.35+1.5)*3+1.3*2+2+(1.85*2+1.3)*5)*0.25	m ²	10.663	
1				RAZEM	10.663
10	KNR 0-17 2609-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
d.1.		14.6*4+(1.5+1.35+1.5)*3+1.3*2+2+(1.85*2+1.3)*5	m	101.050	
1				RAZEM	101.050
11	KNR 0-17 2609-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach - dodatkowe zbrojenie do wysokości 2m nad gruntem	m ²		
d.1.		(14.6+14.6)*2.5-(1.35*1.5*3+1.3*2+1.85*1.3*5)	m ²	52.300	
1				RAZEM	52.300
12	KNR 0-17 0929-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej CERESIT - nałożenie na podłoże farby gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa	m ²		
d.1.		(14.6+14.6)*4.5-(1.35*1.5*3+1.3*2+1.85*1.3*5)+((1.5+1.35+1.5)*3+1.3*2+2+(1.85*2+1.3)*5)*0.25	m ²	121.363	
1				RAZEM	121.363
13	KNR 0-17 0929-03	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej CERESIT CT 68 grubości 2.5 mm z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	m ²		
d.1.		(14.6+14.6)*4.5-(1.35*1.5*3+1.3*2+1.85*1.3*5)	m ²	110.700	
1				RAZEM	110.700
14	KNR 0-17 0929-05	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej CERESIT CT 68 grubości 2.5 mm z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ościeżach o szer. do 30 cm	m ²		
d.1.		((1.5+1.35+1.5)*3+1.3*2+2+(1.85*2+1.3)*5)*0.25	m ²	10.663	
1				RAZEM	10.663

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	10.663
1.2	Roboty towarzyszące				
15	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25	m ²		
d.1.	202 0541-02	cm - parapety			
2		(1.55*3+1.35*5)*0.3	m ²	3.420	
				RAZEM	3.420
16	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25	m ²		
d.1.	202 0541-02	cm - ogniomór			
2		13.25*0.5	m ²	6.625	
				RAZEM	6.625
17	KNR-W 4-01	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1.	0545-06				
2		3*4.2	m	12.600	
				RAZEM	12.600
18	KNR 2-02	Rury spustowe okrągłe o śr.15cm - z blachy ocynkowanej dwukrotnie malowa-	m		
d.1.	0510-04	ne na budowie			
2		3*4.2	m	12.600	
				RAZEM	12.600
19	KNR 2-02	Konstrukcje daszków jednospadowe- ocynkowane lub ze stali ; konstrukcja	m ²		
d.1.	1220-05	daszku nad wejściem do piwnicy o wym. 4,2x2,15 m i trzema słupkami pod			
2		płyty poliwęglanowe jednokomorowe. Zamontować rynnę i rurę spustową z	m ²	9.030	
		blachy powlekanej			
		4.2*2.15			
				RAZEM	9.030
20	KNNR 3	Wymiana balustrad- barierka prz wejściu głównym ze stali nierdzewnej	m ²		
d.1.	0703-05				
2		2.1*1.1*2	m ²	4.620	
				RAZEM	4.620
21	KNR-W 4-01	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych przy wejściu	m ²		
d.1.	0819-05				
2		1.7*2	m ²	3.400	
				RAZEM	3.400
22	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte	m ²		
d.1.	1102-01	na ostro			
2		1.7*2	m ²	3.400	
				RAZEM	3.400
23	NNRNKB	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na	m ²		
d.1.	202 2810-01	zaprawie klejowej o grub.warstwy 3 mm - wejście na świetlicę + zejście do piw-			
2		nicy łącznie z cokolikami	m ²	8.020	
		1.7*2+4.2*1.1			
				RAZEM	8.020
24	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm -	m ³		
d.1.	0212-01	rozbiórka opaski z płyt chodnikowych betonowych			
2		(14.6+10.1)*0.5*0.1	m ³	1.235	
				RAZEM	1.235
25	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na	m ³		
d.1.	0108-11	odl.do 1 km			
2		2.35	m ³	2.350	
				RAZEM	2.350
26	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za	m ³		
d.1.	0108-12	każdy nast. 1 km			
2		Krotność = 19	m ³	2.350	
		2.35			
				RAZEM	2.350