
PRZEDMIAR ROBÓT**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń Samodzielnego Publicznego Zakładu Opie-
ki Zdrowotnej
ADRES INWESTYCJI : Garbatka Letnisko ul. Spacerowa
INWESTOR : S.P.Z.O.Z
ADRES INWESTORA : 26-930 Garbatka Letnisko ul. Spacerowa 1
BRANŻA : budowlana

PODSTAWA OPRACOWANIA : ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie metod i podstaw
sporządzania kosztorysu inwestorskiego
(Dz. U. Nr.130 poz.1389)
DATA OPRACOWANIA : lipiec 2011

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Wykonawca opracowania oświadcza, że przedstawiony przedmiar robót
jest zgodny z projektem i stanowi jego integralną część składową

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
lipiec 2011

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty demontażowe			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
d.1	0354-07	20	szt.	20,000	
				RAZEM	20,000
2	KNR 4-01	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
d.1	0349-02	1,69	m ³	1,690	
				RAZEM	1,690
3	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.1	0348-03	165,1	m ²	165,100	
				RAZEM	165,100
4	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.1	0348-02	28,9	m ²	28,900	
				RAZEM	28,900
5	KNR 4-01	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
d.1	0336-04	10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
6	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
d.1	0811-07	446,1	m ²	446,100	
				RAZEM	446,100
7	ZKNR C-2	Przygotowanie podłoża. Mechaniczne przygotowanie powierzchni betonu - frezowanie powierzchni poziomych na gł. do 5 mm	m ²		
d.1	0802-01	446,1	m ²	446,100	
				RAZEM	446,100
8	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km	m ³		
d.1	0108-09 0108-10	34,3	m ³	34,300	
				RAZEM	34,300
2		Roboty murowe			
9	KNR-W 2-02	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m grubości 24 cm z bloczków betonu komórkowego długości 59 cm	m ²		
d.2	0108-03	10,9	m ²	10,900	
				RAZEM	10,900
10	KNR-W 2-02	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm	m ²		
d.2	0127-03	107	m ²	107,000	
				RAZEM	107,000
11	KNR-W 2-02	Ścianki działowe z pustaków szklanych 25x25x8 cm	m ²		
d.2	0127-06	2	m ²	2,000	
				RAZEM	2,000
12	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i ob-sadzenie belek stalowych ceownik 150	m		
d.2	0313-04	10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
3		Posadzki i wykładziny			
13	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach	m ²		
d.3	202 1130-02	446,1	m ²	446,100	
				RAZEM	446,100
14	NNRNKB	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach	m ²		
d.3	202 2807-05	83,3	m ²	83,300	
				RAZEM	83,300
15	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulo-nowe - Tarkett z wywinięciem 10 cm na ściany	m ²		
d.3	1123-02	399,6	m ²	399,600	
				RAZEM	399,600
16	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulo-nowych	m ²		
d.3	1123-04	399,6	m ²	399,600	
				RAZEM	399,600
17	KNR 0-12II	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą	m ²		
d.3	0829-06	114,9	m ²	114,900	
				RAZEM	114,900
4		Tynki, malowanie			
18	KNR-W 2-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach - nowe ściany	m ²		
d.4	0803-03	202	m ²	202,000	
				RAZEM	202,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19 d.4	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach	m ²		
		1408	m ²	1 408,000	
				RAZEM	1 408,000
20 d.4	KNR 4-01 0710-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu) - przyjęto 5 %	m ²		
		48,1	m ²	48,100	
				RAZEM	48,100
21 d.4	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²		
		1610	m ²	1 610,000	
				RAZEM	1 610,000
22 d.4	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		1610	m ²	1 610,000	
				RAZEM	1 610,000
5		Sufit podwieszany, stolarka			
23 d.5	KNR-W 2-02 2702-01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych	m ²		
		131,4	m ²	131,400	
				RAZEM	131,400
24 d.5	KNR-W 2-02 1025-02	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrznych	szt.		
		31	szt.	31,000	
				RAZEM	31,000
25 d.5	KNR 4-01 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych (cena skrzydła i okuć)	szt.		
		22	szt.	22,000	
				RAZEM	22,000
26 d.5	KNR 4-01 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych łazienkowych (cena skrzydła i okuć)	szt.		
		9	szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
27 d.5	KNR 0-19 1024-08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych	m ²		
		4,4	m ²	4,400	
				RAZEM	4,400
6		Dostawa i montaż platformy schodowej V64			
28 d.6	wycena indywidualna	Dostawa i montaż platformy schodowej V64	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	2 884,1390		
				RAZEM	

Słownie:

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Bloczek z bet.komórk.M 500-700 59x24x24cm	szt	74,1200		
2.	cegła budowlana pełna	szt.	80,0000		
3.	cement portlandzki 35 bez dodatków	t	0,2540		
4.	drut stalowy okrągły ocynkowany 3-4 mm	kg	4,0000		
5.	Drzwi Al wew.przylm.2-skrzyd.-półpełne	m ²	4,4000		
6.	dźwigar nośny z blachy kształtowej	m	226,0080		
7.	element poprzeczny z blachy kształtowej	m	210,2400		
8.	Emulsja gruntująca "Atlas Uni-Grunt"	kg	322,0000		
9.	Farba lateksowa wewnętrzna	dm ³	465,4510		
10.	klamerki mocujące	szt.	375,8040		
11.	Klej winyl-emuls. do wykł.PVC "Osakrylowy"	kg	239,7600		
12.	kotwy stalowe	szt.	20,9440		
13.	kształtowniki walcowane - ceownik 160	kg	180,0000		
14.	kształtowniki z blachy-kątownik przyścienny	m	113,0040		
15.	łączniki rozporowe kpl.	szt.	332,4420		
16.	Mydła techniczne	kg	30,9760		
17.	Ościeżnica drzwiowa stalowa kątowna	szt	31,0000		
18.	pianka poliuretanowa	dm ³	1,0560		
19.	piasek do zapraw	m ³	2,4923		
20.	Płyta dekor.z wł.min.do sufit.podw.60x60cm	szt	381,0600		
21.	Płytki kamionk.szkl. 20x20cm,gr.1cm	m ²	117,1980		
22.	płytki kamionkowe GRES	m ²	87,4650		
23.	płytki z betonu komórkowego 49x24x12 cm	szt.	877,4000		
24.	pręt wieszaka	szt.	88,0380		
25.	Pręty spawaln.z PVC n/plastyfik.o śr.2-6mm	kg	11,9880		
26.	pustaki szklane 25x25x8 cm	szt.	32,2000		
27.	skrzydła drzwiowe wewnętrzne łazienkowe	szt	9,0000		
28.	skrzydła drzwiowe wewnętrzne pełne	szt	22,0000		
29.	sprężyny przyścienne	szt.	216,8100		
30.	Sucha zaprawa samopoziom. "Ceresit CN 72"	kg	3 635,7150		
31.	wapno suchogaszzone	t	1,4885		
32.	wieszak	szt.	88,0380		
33.	Wykładzina z PVC gr.2,0 mm-Tarkett"Granit"	m ²	435,5640		
34.	Zaprawa cementowo-wapienna M-2	m ³	4,1612		
35.	Zaprawa cementowo-wapienna M-7	m ³	1,7351		
36.	zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka	kg	91,4310		
37.	zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka	kg	1 147,2010		
38.	Zaprawa wapienna	m ³	0,5454		
39.	materiały pomocnicze	zł			
				RAZEM	

Słownie:

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	1,7430		
2.	Szlifierka-frezarka elektron.	m-g	156,1350		
3.	środek transportowy	m-g	43,0131		
4.	wyciąg	m-g	36,0501		
				RAZEM	

Słownie: