

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynek parterowy, częściowo podpiwniczony murowany w konstrukcji tradycyjnej. Ściany osłonowe warstwowe gr.24cm+12cm z pustką powietrzną, ściany działowe gr.12cm. Stropy prefabrykowane typu "Zerafi", stropodach wentylowany z płyt korkowych pokryty papą asfaltową.

Klasyfikacja robót wg Słownika Zamówień Publicznych

SEKCJA	F - BUDOWNICTWO	Dział: 45	Roboty budowlane	Kod CPV 45000000
Grupa:45.1	Przygotowanie terenu pod budowę	Klasa: 45.11	Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki	Kod CPV 45100000
Klasa: 45.11	Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki	Grupa:45.2	Obiektów budowlanych: roboty ziemne	Kod CPV 45110000
Grupa:45.2	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia	Klasa: 45.25	kompletnych obiektów budowlanych lub ich części: roboty w zakresie inżynierii	Kod CPV 45200000
Klasa: 45.25	Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane	Grupa:45.3	Wykonanie instalacji budowlanych	Kod CPV 45262000
Grupa:45.3	Wykonanie instalacji budowlanych	Klasa: 45.41	Tynkowanie	Kod CPV 45300000
Grupa:45.4	Wykończeniowe roboty budowlane	Klasa: 45.42	Zakładanie stolarki budowlanej	Kod CPV 45400000
Klasa: 45.42	Zakładanie stolarki budowlanej			Kod CPV 45420000

Lp.	Podst	Opis i wylíczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	1.1	Docieplenie elewacji			
1	KNR 0-17	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²	213.395	
2	KNR 0-17	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - impregnacja grzybobójczą jednokrotnie (CT 99) - przyjęto 10% powierzchni	m ²	25.933	
3	KNR 0-17	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie pre-paratem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie	m ²	213.395	
4	KNR 0-17	Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża	m ²	3.000	
5	KNR 0-17	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian gr. 12cm	m ²	213.395	
6	KNR 0-17	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do oścież	m ²	15.525	
7	KNR 0-17	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przy mocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z gazobetonu	szt.	880.000	
8	KNR 0-17	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach	m ²	213.395	
9	KNR 0-17	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach	m ²	15.525	
10	KNR 0-17	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikami metalowymi	m	166.840	
11	KNR 0-17	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach - dodatkowe zbrowienie do wysokości 2m nad gruntem	m ²	71.945	
12	KNR 0-17	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej CERESIT - nałożenie na podłożu farby gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa	m ²	228.920	
13	KNR 0-17	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej CERESIT CT 68 grubości 2,5 mm z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	m ²	213.395	
14	KNR 0-17	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej CERESIT CT 68 grubości 2,5 mm z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ościeżach o szer. do 30 cm	m ²	15.525	
RAZEM					
15.525					

Termomodernizacja garaży OSP - KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wylíczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	d.1. 0917-08 ana- 2 logia	Demontaż okien z wywózką materiału z rozbiórk	szt.	13.000	13.000
16	KNR 0-19 d.1. 1023-05 2	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych z PCV z ob- robką obsadzenia o pow. do 1.0 m ²	m ²	5.400	5.400
17	KNR 0-19 d.1. 1023-10 2	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych z PCV z ob- robką obsadzenia o pow. do 2.5 m ²	m ²	6.750	6.750
18	KNR 4-01 d.1. 1301-06 2	Wymiana drzwi metalowych- drzwi do piwnicy	m ²		
19	Kalk. wias- d.1. na 2	Demontaż studeńnek doświetlających betonowych. Montaż doświetlaczy okiennych systemowych MEA 125x40x60 cm 2szt z wykonaniem drenażu roz- sączającego 4mb na 1szt	szt.	2.000	2.000
20	NNRNB d.1. 202 0541-02 3	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety	m ²	3.815	3.815
21	NNRNB d.1. 202 0541-02 3	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - ogniomór	m ²	10.750	10.750
22	KNR-W 4-01 d.1. 0545-06 3	Rozbranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku	m	15.600	15.600
23	KNR 2-02 d.1. 0510-04 3	Rury spustowe okrągłe o śr.15cm - z blachy ocynkowanej dwukrotnie malowa- ne na budowie	m	15.600	15.600
24	NNRNB d.1. 202 2143-03 3	(z.IV) Podokienniki i pólki o szer.do 40 cm z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym + demontaż podokienników betonowych	m	11.050	11.050
25	KNR 4-01 d.1. 1301-01 3	Wymiana lub uzupełnienie krat prostych - montaż krat w oknach	m ²	11.250	11.250
26	KNR 4-01 d.1. 0212-01 3	Rozbórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm - rozbórka opaski z płyt chodnikowych betonowych	m ³	0.660	0.660
27	KNR 4-01 d.1. 0108-11 3	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km	m ³	1.250	1.250
28	KNR 4-01 d.1. 0108-12 3	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za krotność = 19 każdy nast. 1 km	m ³	1.250	1.250
Razem					

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1.	Docieplenie elewacji				
1	KNR 0-17	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²	121.363	
2	KNR 0-17	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - impregnacja grzybobójczą jednokrotnie (CT 99)- przyjęło 10% powierzchni	m ²	121.363	
d.1. 2608-02	1	((14.6+14.6)*4.5-(1.35*1.5*3+1.3*2+1.85*1.3*5))*0.10	m ²	11.070	
3	KNR 0-17	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie paralem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie	m ²	121.363	
d.1. 2608-03	1	((14.6+14.6)*4.5-(1.35*1.5*3+1.3*2+1.85*1.3*5))*3+1.3*2+2+(1.85*2+1.3)*5*0.25	m ²	121.363	
4	KNR 0-17	Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża	m ²	121.363	
d.1. 2608-05	1	0.5*1*6	m ²	3.000	
5	KNR 0-17	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian gr.12cm	m ²	110.700	
d.1. 2609-01	1	((14.6+14.6)*4.5-(1.35*1.5*3+1.3*2+1.85*1.3*5))	m ²	110.700	
6	KNR 0-17	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do oścież	m ²	10.663	
d.1. 2609-02	1	((1.5+1.35+1.5)*3+1.3*2+2+(1.85*2+1.3)*5)*0.25	m ²	10.663	
7	KNR 0-17	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyzmacowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z gazobetonu	szt.	440.000	
d.1. 2609-03	1	110*4	szt.	440.000	
8	KNR 0-17	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach	m ²	440.000	
d.1. 2609-06	1	((14.6+14.6)*4.5-(1.35*1.5*3+1.3*2+1.85*1.3*5))	m ²	110.700	
9	KNR 0-17	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach	m ²	110.700	
d.1. 2609-07	1	((1.5+1.35+1.5)*3+1.3*2+2+(1.85*2+1.3)*5)*0.25	m ²	10.663	
10	KNR 0-17	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątowni-kiem metalowym	m	101.050	
d.1. 2609-08	1	14.6*4+(1.5+1.35+1.5)*3+1.3*2+2+(1.85*2+1.3)*5	m	101.050	
11	KNR 0-17	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach - dodatkowe zbiorzenie do wysokości 2m nad gruntem	m ²	52.300	
d.1. 2609-06	1	((14.6+14.6)*2.5-(1.35*1.5*3+1.3*2+1.85*1.3*5))	m ²	52.300	
12	KNR 0-17	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rusztykanej CERESIT - natożenie na podłoże farby gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa	m ²	52.300	
d.1. 0929-01	1	((14.6+14.6)*4.5-(1.35*1.5*3+1.3*2+1.85*1.3*5))+((1.5+1.35+1.5)*3+1.3*2+2+(1.85*2+1.3)*5)*0.25	m ²	121.363	
13	KNR 0-17	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rusztykanej CERESIT CT 68 grubości 2,5 mm z gotowej suchej mieszanki żywiczno-miERALNEJ wyk. ręcznie poziomych	m ²	121.363	
d.1. 0929-03	1	((14.6+14.6)*4.5-(1.35*1.5*3+1.3*2+1.85*1.3*5))	m ²	110.700	
14	KNR 0-17	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rusztykanej CERESIT CT 68 grubości 2,5 mm z gotowej suchej mieszanki żywiczno-miERALNEJ wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ościeżach o szer. do 30 cm	m ²	10.663	
d.1. 0929-05	1	((1.5+1.35+1.5)*3+1.3*2+2+(1.85*2+1.3)*5)*0.25	m ²	10.663	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1.2 Roboty towarzyszące					
15	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25	m ²	3.420	
d.1.202 0541-02	2	cm - parapety			
(1.55*3+1.35*5)*0.3			m ²	3.420	
16	NNRNKB	(z.VII) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25	m ²		
d.1.202 0541-02	2	cm - ogniomór	m ²	6.625	
13.25*0.5			m ²	6.625	
17	KNR-W 4-01	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1.0545-06	2		m		
3*4.2			m	12.600	
18	KNR 2-02	Rury spustowe okrągłe o śr.15cm - z blachy ocynkowanej dwukrotnie malowa-	m		
d.1.0510-04	2	ne na budowie	m	12.600	
3*4.2			m	12.600	
19	KNR 2-02	Konstrukcje daszków jednospadowe- ocynkowane lub ze stali ; konstrukcja	m ²		
d.1.1220-05	2	daszku nad wejściem do pivnicy o wym. 4,2x2,15 m i trzema słupkami pod	m ²		
4.2*2.15		blachy powlekanej	m ²	9.030	
20	KNNR 3	Wymiana balustrad- barierka prz wejściu głównym ze stali nierdzewnej	m ²		
d.1.0703-05	2		m ²	4.620	
2.1*1.1*2			m ²	4.620	
21	KNR-W 4-01	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych przy wejściu	m ²		
d.1.0819-05	2		m ²	3.400	
1.7*2			m ²	3.400	
22	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarłe	m ²		
d.1.1102-01	2	na ostro	m ²	3.400	
1.7*2			m ²	3.400	
23	NNRNKB	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na	m ²		
d.1.202 2810-01	2	zaprawie klejowej o grub.warstwy 3 mm - wejście na świetlicę + zejście do piv-	m ²		
1.7*2+4.2*1.1		nicy łącznie z cokolikami	m ²	8.020	
24	KNR 4-01	Rozbítka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm -	m ³		
d.1.0212-01	2	rozbítka opaski z płyt chodnikowych betonowych	m ³	1.235	
(14.6+10.1)*0.5*0.1			m ³	1.235	
25	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na	m ³		
d.1.0108-11	2	odl.do 1 km	m ³	2.350	
2.35			m ³	2.350	
26	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za	m ³		
d.1.0108-12	2	każdy nast. 1 km	m ³	2.350	
Krotność = 19			m ³	2.350	
1.2 Roboty towarzyszące					
RAZEM					
10.663					

Termomodernizacja pomieszczeń OSP - KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	1	Termomodernizacja			
1.1	Docieplenie elewacji				
1 KNR 0-17	d.1. 2608-01	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²	106.408	
2 KNR 0-17	d.1. 2608-02	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - impregnacja grzybobójczą jednokrotnie (CT 99) - przyjęcie 10% powierzchni	m ²	10.641	
3 KNR 0-17	d.1. 2608-03	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie paratem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie	m ²	106.408	
4 KNR 0-17	d.1. 2608-05	Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża	m ²	3.000	
5 KNR 0-17	d.1. 2609-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian gr. 12cm	m ²	101.495	
6 KNR 0-17	d.1. 2609-02	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży	m ²	4.913	
7 KNR 0-17	d.1. 2609-03	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przy mocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z gazobetonu	szt.	424.000	
8 KNR 0-17	d.1. 2609-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach	m ²	106.408	
9 KNR 0-17	d.1. 2609-07	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach	m ²	4.913	
10 KNR 0-17	d.1. 2609-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	81.700	
11 KNR 0-17	d.1. 2609-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach - dodatkowe zbrojenie do wysokości 2m nad gruntem	m ²	57.308	
12 KNR 0-17	d.1. 0929-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykanej CERESIT - nałożenie na podłożu farby gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa	m ²	106.408	
13 KNR 0-17	d.1. 0929-03	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykanej CERESIT CT 68 na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	m ²	101.495	
14 KNR 0-17	d.1. 0929-05	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykanej CERESIT CT 68 grubości 2,5 mm z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ościeżach o szer. do 30 cm	m ²	4.913	
RAZEM					4.913
1.2. Roboty towarzyszące					

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	NNRNKB d.1. 202 0541-02 2	(Z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety	m ²	1.485	
16	NNRNKB d.1. 202 0541-02 2	(Z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - ogniomór	m ²	1.485	
17	KNR-W 4-01 d.1. 0545-06 2	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku	m	6.550	
18	KNR 2-02 d.1. 0510-04 2	Rury spustowe okrągłe o śr.15cm - z blachy ocynkowanej dwukrotnie malowa- ne na budowie	m	8.400	
19	NNRNKB d.1. 202 2143-03 2	(Z.IV) Podokienniki i półki o szer.do 40 cm z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym + demontaż podokienników betonowych	m	8.400	
20	KNR 4-01 d.1. 1301-01 2	Wymiana lub uzupełnienie krat prostych - montaż krat w oknach	m ²	4.950	
21	KNNR 3 d.1. 0703-05 2	Wymiana balustrad- barierka prz wejściu głównym ze stali nierdzewnej	m ²	6.480	
22	KNR-W 4-01 d.1. 0819-05 2	Rozebranie posadzek przy wejściu	m ²	5.940	
23	KNR 2-02 d.1. 1102-01 2	Warszwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarłe na ostro	m ²	2.730	
24	NNRNKB d.1. 202 2810-01 2	(Z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 3 mm - wejście łącznie z cokolkami	m ²	2.730	
25	KNR 4-01 d.1. 0212-01 2	Rozbórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm - rozbórka opaski z płyt chodnikowych betonowych	m ³	1.228	
26	KNR 4-01 d.1. 0108-11 2	Wywiezienie gruzu sprzyszmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km	m ³	1.980	
27	KNR 4-01 d.1. 0108-12 2	Wywiezienie gruzu sprzyszmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km	m ³	1.980	
28	KNR 4-01 d.1. 0917-08 ana- 3 logia	Demontaż okien i drzwi z wywózką materiału z rozbórki	szt.	4.000	
29	KNR 0-19 d.1. 1023-05 3	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych z PCV z ob- rówką obsadzenia o pow. do 1.0 m ²	m ²	1.350	
Termomodernizacja pomieszczeń OSP - KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW					

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
30	KNR 0-19	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2,5 m ²	m ²	6.480	
d.1.	1023-10				
3		1,35*1,6*3			
31	KNR 0-19	Montaż drzwi balkonowych z PCV z obróbką obsadzenia - drzwi wejściowe	m ²		
d.1.	1023-12				
3		1*2,5			
32	Kalk. włas-	Demontaż studzienek doświetlających betonowych. Montaż doświetlaczy okiennych systemowych MEA 125x40x60 cm 2szt z wykonaniem drenażu roz-sączającego 4mb na 1szt	szt.		
d.1.	na				
3					
				RAZEM	3.000
				RAZEM	2.500
				RAZEM	6.480
				RAZEM	1.350
				Poszcz	Razem