
PRZEDMIAR ROBÓT REMONTOWYCH

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń piwnic po zalaniu wodą
ADRES INWESTYCJI : ul. H. Lewandowicz 2, 26-930 Garbatka Letnisko
INWESTOR : Gmina Garbatka Letnisko
ADRES INWESTORA : 26-930 Garbatka Letnisko, ul. Skrzyńskich 1
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ireneusz Sadowski
DATA OPRACOWANIA : 31.05.2012

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
31.05.2012

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Remont pomieszczeń piwnic po zalaniu - opracowanie na podstawie inwentaryzacji H.Szostak			
1.1		Pomieszczenie Nr 30 (dawna Harcówka)			
1	KNR 4-01	Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na wpust lub półwpust	m ²		
d.1.	0426-03				
1	Demontaż boazerii				
		5.60*2.60	m ²	14.560	
				RAZEM	14.560
2	KNR 4-02	Demontaż grzejników na czas remontu	kpl.		
d.1.	0521-02				
1	analogia				
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
3	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1.	0818-05				
1					
		5.60*9.25	m ²	51.800	
				RAZEM	51.800
4	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ²	m ²		
d.1.	0701-05				
1	Do wysokości 2m				
		(5.60+9.25)*2*2.0	m ²	59.400	
				RAZEM	59.400
5	KNR 9-19	Osuszanie pomieszczeń o kubaturze 116-175 m ³ , przy użyciu osuszaczy kondensacyjnych	doby		
d.1.	0101-03				
1					
		3	doby	3.000	
				RAZEM	3.000
6	KNR-W 4-01	Jednokrotna impregnacja grzybobójcza ścian metodą smarowania	m ²		
d.1.	0627-01				
1	analogia				
		(5.60+9.25)*2*2.0	m ²	59.400	
				RAZEM	59.400
7	KNR 2-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
d.1.	0803-03				
1					
		(5.60+9.25)*2*2.0	m ²	59.400	
				RAZEM	59.400
8	KNR AT-27	Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie	m ²		
d.1.	0401-01				
1	Do wysokości 1,5m				
		(5.60+9.25)*2*1.5	m ²	44.550	
				RAZEM	44.550
9	KNR-W 2-02	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 25x40 cm gat.I na zaprawie klejowej - analogia	m ²		
d.1.	0840-06				
1	Do wysokości 1,5m				
		(5.60+9.25)*2*1.5	m ²	44.550	
				RAZEM	44.550
10	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich	m ²		
d.1.	1506-01				
1	powyżej płytek + sufit				
		(5.60+9.25)*2*(2.6-1.5)+5.60*9.25	m ²	84.470	
				RAZEM	84.470
11	KNR AT-23	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża. Usunięcie pozostałości po kleju i masach bitumicznych	m ²		
d.1.	0101-01				
1	analogia				
		5.60*9.25	m ²	51.800	
				RAZEM	51.800
12	KNR AT-27	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie	m ²		
d.1.	0401-03				
1					
		5.60*9.25	m ²	51.800	
				RAZEM	51.800
13	NNRNKB	(z.IV) Posadzki dwubarwne z płytek gresowych wym. 30x30 cm gr. 8mm na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m ²	m ²		
d.1.	202 1119-10				
1	analogia				
		5.60*9.25	m ²	51.800	
				RAZEM	51.800
14	KNR 2-15	Ponowny montaż grzejnika - bez wartości grzejnika	kpl.		
d.1.	0419-01				
1	analogia				
		3	kpl.	3.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	3.000
15	KNR 4-01	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
d.1.	1212-29				
1	co	18	m	18.000	
				RAZEM	18.000
16	KNR 4-01	Wymiana pionowych elementów ościeżnic drzwiowych lub okiennych wyjętych ze ścian	m		
d.1.	0901-01	Wymiana odbojnic drewnianych przy drzwiach			
1	analogia	4*2	m	8.000	
				RAZEM	8.000
17	KNR-W 2-17	Nawietrzaki higrosterowalne montowane w ramie okiennej istniejącego okna	szt.		
d.1.	0156-01				
1	analogia	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
18	KNR 2-02	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.2 m2	szt.		
d.1.	1215-02	Obsadzenie krutek na kanałach wentylacyjnych			
1	analogia	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
19	KNR 4-01	Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - jednostronnie skrzydła płycinowe z obramowaniem gładkim pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m ²		
d.1.	1210-10				
1	z.sz.4.5.4.				
	9914-02				
	z.sz.4.5.4.				
	9914-07				
	analogia	2	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
20	Wizja lokalna	Demontaż instalacji elektrycznej istniejącej łącznie z gniazdami, przyciskami i puszkami oraz wykonanie nowej instalacji	kpl		
d.1.	analiza indy-	gniazd wtykowych zwykłych 3 szt, siłowe z wyłącznikiem 2szt, przełącznik oświetlenia 1 szt + puszki instalacyjne, instalacja oświetlenia			
1	widualna	Instalacje wykonać jako nt w kanałach instalacyjnych, osprzęt szczelny	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR 4-03	Wymiana opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 2x20 W	szt.		
d.1.	0606-02				
1	analogia	6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
1.2		Pomieszczenie Nr 29 (dawny Magazyn)			
22	KNR 4-02	Demontaż grzejników na czas remontu	kpl.		
d.1.	0521-02				
2	analogia	2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
23	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1.	0818-05				
2		5.70*8.35	m ²	47.595	
				RAZEM	47.595
24	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²		
d.1.	0701-05				
2	Do wysokości 2m	(5.70+8.35)*2*2	m ²	56.200	
				RAZEM	56.200
25	KNR 9-19	Osuszanie pomieszczeń o kubaturze 116-175 m3, przy użyciu osuszaczy kondensacyjnych	doby		
d.1.	0101-03				
2		3	doby	3.000	
				RAZEM	3.000
26	KNR-W 4-01	Jednokrotna impregnacja grzybobójcza ścian metodą smarowania	m ²		
d.1.	0627-01				
2	analogia	(5.70+8.35)*2*2	m ²	56.200	
				RAZEM	56.200
27	KNR 2-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
d.1.	0803-03				
2		(5.70+8.35)*2*2	m ²	56.200	
				RAZEM	56.200

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
28	KNR AT-27 d.1. 0401-01 2 Do wysokości 1,5m	Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie (5.70+8.35)*2*1.5	m ² m ²	 42.150	
				RAZEM	42.150
29	KNR-W 2-02 d.1. 0840-06 2 Do wysokości 1,5m	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 25x40 cm na zaprawie klejowej - analogia (5.70+8.35)*2*1.5	m ² m ²	 42.150	
				RAZEM	42.150
30	KNR 2-02 d.1. 1506-01 2 pow płytek+ sufit	Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich (5.70+8.35)*2*(2.6-1.5)+5.70*8.35	m ² m ²	 78.505	
				RAZEM	78.505
31	KNR AT-23 d.1. 0101-01 2 analogia	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża. Usunięcie pozostałości po kleju i masach bitumicznych 5.70*8.35	m ² m ²	 47.595	
				RAZEM	47.595
32	KNR AT-27 d.1. 0401-03 2	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie 5.70*8.35	m ² m ²	 47.595	
				RAZEM	47.595
33	NNRNKB d.1. 202 1119-10 2 analogia	(z.IV) Posadzki dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm gr8mm na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 5.70*8.35	m ² m ²	 47.595	
				RAZEM	47.595
34	KNR 2-15 d.1. 0419-01 2 analogia	Ponowny montaż grzejnika - bez wartości grzejnika 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
35	d.1. analiza indywidualna 2	Montaż drabinek gimnastycznych 3x1m (bez wartości drabinek) 8	szt szt	 8.000	
				RAZEM	8.000
36	KNR 4-01 d.1. 1212-29 2 co, elektr	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 12	m m	 12.000	
				RAZEM	12.000
37	KNR 4-01 d.1. 1212-30 2 kanalizacyjne	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy ponad 50 do 100 mm 2.6	m m	 2.600	
				RAZEM	2.600
38	KNR-W 2-17 d.1. 0156-01 2 analogia	Nawietrzaki higrosterowalne montowane w ramie okiennej istniejącego okna 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
39	KNR 2-02 d.1. 1215-02 2 analogia	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.2 m2 Obsadzenie krutek na kanałach wentylacyjnych 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
40	KNR 4-01 d.1. 1210-10 2 z.sz.4.5.4. 9914-02 z.sz.4.5.4. 9914-07 analogia	Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - jednostronnie skrzydła płycinowe z obramowaniem gładkim pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami 2	m ² m ²	 2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
41	Wizja lokalna d.1. analiza indy- 2 widualna	Demontaż instalacji elektrycznej istniejącej łącznie z gniazdami, przyciskami i puszkami oraz wykonanie nowej instalacji gniazd wtykowych zwykłych 2 szt., przełącznik oświetlenia 1 szt + puszki instalacyjne, instalacja oświetlenia Instalacje wykonać jako nt w kanałach instalacyjnych, osprzęt szczelny	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
42	KNR 4-03 d.1. 0606-02 2 analogia	Wymiana opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 2x20 W	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
1.3		Pomieszczenie Nr 28 (dawny Magazyn)			
43	KNR 4-02 d.1. 0521-02 3 analogia	Demontaż grzejników na czas remontu	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
44	KNR 4-01 d.1. 0701-05 3 pełna wysokość	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²		
		(5.70+8.20)*2*2.6	m ²	72.280	
				RAZEM	72.280
45	KNR 9-19 d.1. 0101-03 3	Osuszanie pomieszczeń o kubaturze 116-175 m3, przy użyciu osuszaczy kondensacyjnych	doby		
		3	doby	3.000	
				RAZEM	3.000
46	KNR-W 4-01 d.1. 0627-01 3 analogia	Jednokrotna impregnacja grzybobójcza ścian metodą smarowania	m ²		
		(5.70+8.20)*2*2.6	m ²	72.280	
				RAZEM	72.280
47	KNR 2-02 d.1. 0803-03 3	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
		(5.70+8.20)*2*2.6	m ²	72.280	
				RAZEM	72.280
48	KNR AT-27 d.1. 0401-01 3 Do wysokości 1,5m	Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie	m ²		
		(5.70+8.20)*2*1.5	m ²	41.700	
				RAZEM	41.700
49	KNR-W 2-02 d.1. 0840-06 3 Do wysokości 1,5m	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 25x40 cm na zaprawie klejowej - analogia	m ²		
		(5.70+8.20)*2*1.5	m ²	41.700	
				RAZEM	41.700
50	KNR 2-02 d.1. 1506-01 3 pow. płytek + sufit	Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich	m ²		
		(5.70+8.20)*2*(2.6-1.5)+5.70*8.20	m ²	77.320	
				RAZEM	77.320
51	KNR AT-23 d.1. 0101-01 3 analogia	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża. Usunięcie pozostałości po kleju i masach bitumicznych	m ²		
		5.70*8.20	m ²	46.740	
				RAZEM	46.740
52	KNR AT-27 d.1. 0401-03 3	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie	m ²		
		5.70*8.20	m ²	46.740	
				RAZEM	46.740
53	NNRNKB d.1. 202 1119-10 3 analogia	(z.IV) Posadzki dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm gr 8mm na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2	m ²		
		5.70*8.20	m ²	46.740	
				RAZEM	46.740
54	KNR 2-15 d.1. 0419-01 3 analogia	Ponowny montaż grzejnika - bez wartości grzejnika	kpl.		
		2	kpl.	2.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	2.000
55	d.1. analiza indywidualna	Montaż wieszaków ściennych (bez wartości wieszaków)	szt		
		5	szt	5.000	
				RAZEM	5.000
56	KNR 4-01	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
d.1. 1212-29	3 co, elektr	13+8	m	21.000	
				RAZEM	21.000
57	KNR-W 2-17	Nawietrzaki higrosterowalne montowane w ramie okiennej istniejącego okna	szt.		
d.1. 0156-01	3 analogia	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
58	KNR 2-02	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.2 m2	szt.		
d.1. 1215-02	3 analogia	Obsadzenie krutek na kanałach wentylacyjnych	szt.	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
59	KNR 4-01	Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - jednostronnie skrzydła płycinowe z obramowaniem gładkim pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m ²		
d.1. 1210-10	3 z.sz.4.5.4. 9914-02 z.sz.4.5.4. 9914-07 analogia	2	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
60	Wizja lokalna	Demontaż instalacji elektrycznej istniejącej łącznie z gniazdami, przyciskami i puszkami oraz wykonanie nowej instalacji gniazd wtykowych zwykłych 2 szt,przełącznik oświetlenia 1 szt + puszki instalacyjne, instalacja oświetlenia	kpl		
d.1. analiza indywidualna		Instalacje wykonać jako nt w kanałach instalacyjnych, osprzęt szczelny	kpl	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
61	KNR 4-03	Wymiana opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 2x20 W	szt.		
d.1. 0606-02	3 analogia	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
1.4		Pomieszczenie Nr 27 (dawny Magazyn)			
62	KNR 4-01	Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na wpust lub półwpust	m ²		
d.1. 0426-03	4 Demontaż boazerii	8.70*2.60	m ²	22.620	
				RAZEM	22.620
63	KNR 4-02	Demontaż grzejników na czas remontu	kpl.		
d.1. 0521-02	4 analogia	2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
64	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²		
d.1. 0701-05	4 pełna wysokość	(5.70+8.70)*2*2.6	m ²	74.880	
				RAZEM	74.880
65	KNR 9-19	Osuszanie pomieszczeń o kubaturze 116-175 m3, przy użyciu osuszaczy kondensacyjnych	doby		
d.1. 0101-03	4	4	doby	4.000	
				RAZEM	4.000
66	KNR-W 4-01	Jednokrotna impregnacja grzybobójcza ścian metodą smarowania	m ²		
d.1. 0627-01	4 analogia	(5.70+8.70)*2*2.6	m ²	74.880	
				RAZEM	74.880
67	KNR 2-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
d.1. 0803-03	4	(5.70+8.70)*2*2.6	m ²	74.880	
				RAZEM	74.880

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
68	KNR AT-27 d.1. 0401-01 4 Do wysokości 1,5m	Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie (5.70+8.70)*2*1.5	m ² m ²	 43.200	
				RAZEM	43.200
69	KNR-W 2-02 d.1. 0840-06 4 Do wysokości 1,5m	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 25x40 cm na zaprawie klejowej - analogia (5.70+8.70)*2*1.5	m ² m ²	 43.200	
				RAZEM	43.200
70	KNR 2-02 d.1. 1506-01 4 pow. płytek + sufit	Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich (5.70+8.70)*2*(2.6-1.5)+5.70*8.70	m ² m ²	 81.270	
				RAZEM	81.270
71	KNR AT-23 d.1. 0101-01 4 analogia	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża. Usunięcie pozostałości po kleju i masach bitumicznych 5.70*8.70	m ² m ²	 49.590	
				RAZEM	49.590
72	KNR AT-27 d.1. 0401-03 4	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie 5.70*8.70	m ² m ²	 49.590	
				RAZEM	49.590
73	NNRNKB d.1. 202 1119-10 4 analogia	(z.IV) Posadzki dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm gr 8mm na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 5.70*8.70	m ² m ²	 49.590	
				RAZEM	49.590
74	KNR 2-15 d.1. 0419-01 4 analogia	Ponowny montaż grzejnika - bez wartości grzejnika 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
75	KNR 4-01 d.1. 1212-29 4 co, elektr, wod	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 15+12+8	m m	 35.000	
				RAZEM	35.000
76	KNR-W 2-17 d.1. 0156-01 4 analogia	Nawietrzaki higrosterowalne montowane w ramie okiennej istniejącego okna 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
77	KNR 2-02 d.1. 1215-02 4 analogia	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.2 m2 Obsadzenie krtek na kanałach wentylacyjnych 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
78	KNR 4-01 d.1. 1210-10 4 z.sz.4.5.4. 9914-02 z.sz.4.5.4. 9914-07 analogia	Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - jednostronnie skrzydła płycinowe z obramowaniem gładkim pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami 2	m ² m ²	 2.000	
				RAZEM	2.000
79	Wizja lokalna d.1. analiza indywidualna 4	Demontaż instalacji elektrycznej istniejącej łącznie z gniazdami, przyciskami i puszkami oraz wykonanie nowej instalacji gniazd wtykowych zwykłych 2 szt., przełącznik oświetlenia 1 szt + puszki instalacyjne, instalacja oświetlenia Instalacje wykonać jako nt w kanałach instalacyjnych, osprzęt szczelny 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
80	KNR 4-03 d.1. 0606-02 4 analogia	Wymiana opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 2x20 W 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
1.5		Pomieszczenie Nr 26 (Komunikacja)			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
81	d.1. analiza indywidualna	Demontaż znaków ewakuacyjnych na okres remontu	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
82	KNR 4-02 d.1. 0521-02 5 analogia	Demontaż grzejników na czas remontu	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
83	KNR 4-01 d.1. 0701-05 5 Do wysokości lamperii	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ²	m ²		
		(3.10+20.00)*2*1.5	m ²	69.300	
				RAZEM	69.300
84	KNR 9-19 d.1. 0101-03 5	Osuszanie pomieszczeń o kubaturze 116-175 m ³ , przy użyciu osuszaczy kondensacyjnych	doby		
		2	doby	2.000	
				RAZEM	2.000
85	KNR-W 4-01 d.1. 0627-01 5 analogia	Jednokrotna impregnacja grzybobójcza ścian metodą smarowania	m ²		
		(3.10+20.00)*2*1.5	m ²	69.300	
				RAZEM	69.300
86	KNR 2-02 d.1. 0803-03 5	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
		(3.10+20.00)*2*1.5	m ²	69.300	
				RAZEM	69.300
87	KNR AT-27 d.1. 0401-01 5 Do wysokości 1,5m	Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie	m ²		
		(3.10+20.00)*2*1.5	m ²	69.300	
				RAZEM	69.300
88	KNR-W 2-02 d.1. 0840-06 5 Do wysokości 1,5m	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 25x40 cm na zaprawie klejowej - analogia	m ²		
		(3.10+20.00)*2*1.5	m ²	69.300	
				RAZEM	69.300
89	KNR 2-02 d.1. 1506-01 5 pow. płytek + sufit	Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich	m ²		
		(3.10+20.00)*2*(2.6-1.5)+3.10*20.00	m ²	112.820	
				RAZEM	112.820
90	KNR 2-15 d.1. 0419-01 5 analogia	Ponowny montaż grzejnika - bez wartości grzejnika	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
91	d.1. analiza indywidualna	Montaż znaków ewakuacyjnych (bez wartości znaków)	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
92	KNR 4-01 d.1. 1212-29 5 co, elektr, wod	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
		21+20+20	m	61.000	
				RAZEM	61.000
93	KNR 4-01 d.1. 1212-33 5 kanalizacyjne	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy ponad 100 do 200 mm	m		
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
94	d.1. analiza indywidualna	Montaż tablicy elektrycznej wraz z osprzętem obsługującej nowo zainstalowaną instalację gniazd wtykowych zwykłych siłowych oraz oświetlenia - szafka zamykana	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
95	KNR 4-01 d.1. 1212-07 5	Jednokrotne malowanie farbą olejną kraty maskujacej	m ²		
		3.10*1.3	m ²	4.030	
				RAZEM	4.030
96	KNR-W 2-17 d.1. 0156-01 5 analogia	Nawietrzaki higrosterowalne montowane w ramie okiennej istniejącego okna	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
97	Wizja lokalna d.1. analiza indy- 5 widualna	Demontaż instalacji elektrycznej istniejącej łącznie z gniazdami, przyciskami i puszkami oraz wykonanie nowej instalacji gniazd wtykowych zwykłych 2 szt., przełącznik oświetlenia 1 szt + puszki instalacyjne, instalacja oświetlenia Instalacje wykonać jako nt w kanałach instalacyjnych, osprzęt szczelny	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
98	KNR 4-03 d.1. 0606-02 5 analogia	Wymiana opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzywa sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzywa szt. 2x20 W	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
1.6		Pomieszczenie Nr 25 (Klatka schodowa)			
99	KNR 4-01 d.1. 0701-05 6 Do wysokości lamperii	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ²	m ²		
		(1.53+2.68)*2*1.5	m ²	12.630	
				RAZEM	12.630
100	KNR-W 4-01 d.1. 0627-01 6 analogia	Jednokrotna impregnacja grzybobójcza ścian metodą smarowania	m ²		
		(1.53+2.68)*2*1.5	m ²	12.630	
				RAZEM	12.630
101	KNR 2-02 d.1. 0803-03 6	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
		(1.53+2.68)*2*1.5	m ²	12.630	
				RAZEM	12.630
102	KNR 2-02 d.1. 1504-02 6 lamperia 1, 5m	Dwukrotne malowanie doborowe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem	m ²		
		(1.53+2.68)*2*1.5	m ²	12.630	
				RAZEM	12.630
103	KNR 2-02 d.1. 1506-01 6 pow. lamperii + sufit	Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich	m ²		
		(1.53+2.68)*2*(2.6-1.5)+1.53*2.68	m ²	13.362	
				RAZEM	13.362
2		Pomieszczenie Nr 24 (Komunikacja)			
104	KNR 4-02 d.2 0521-02 analogia	Demontaż grzejników na czas remontu	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
105	KNNR 3 d.2 0702-05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych drewnianych - ościeżnica metalowa -2 szt 0.9*2.0*2	m ²		
			m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
106	KNR 4-01 d.2 0701-05 Do wysokości lamperii	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ²	m ²		
		(2.41+3.85)*2*1.5	m ²	18.780	
				RAZEM	18.780
107	KNR 9-19 d.2 0101-03	Osuszanie pomieszczeń o kubaturze 116-175 m ³ , przy użyciu osuszaczy kondensacyjnych	doby		
		2	doby	2.000	
				RAZEM	2.000
108	KNR-W 4-01 d.2 0627-01 analogia	Jednokrotna impregnacja grzybobójcza ścian metodą smarowania	m ²		
		(2.41+3.85)*2*1.5	m ²	18.780	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	18.780
109	KNR 2-02 d.2 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach (2.41+3.85)*2*1.5	m ² m ²	 18.780	
				RAZEM	18.780
110	KNR AT-27 d.2 0401-01 Do wysokości 1,5m	Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie (2.41+3.85)*2*1.5	m ² m ²	 18.780	
				RAZEM	18.780
111	KNR-W 2-02 d.2 0840-06 Do wysokości 1,5m	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 25x40 cm na zaprawie klejowej - analogia (2.41+3.85)*2*1.5	m ² m ²	 18.780	
				RAZEM	18.780
112	KNR 2-02 d.2 1506-01 pow. lamperii + sufit	Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich (2.41+3.85)*2*(2.6-1.5)+2.41*3.85	m ² m ²	 23.051	
				RAZEM	23.051
113	KNR 2-15 d.2 0419-01 analogia	Ponowny montaż grzejnika - bez wartości grzejnika 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
114	KNR 4-01 d.2 1212-28 co, elektr	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 12+25	m m	 37.000	
				RAZEM	37.000
115	KNR 4-01 d.2 1212-29 co, elektr, wod	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 5+2.68	m m	 7.680	
				RAZEM	7.680
116	KNR 4-01 d.2 1212-33 kanalizacyjne	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur kanalizacyjnych 2.68+2.68	m m	 5.360	
				RAZEM	5.360
3		Pomieszczenia Nr 19 (Hydrofornia)			
117	d.3 analiza indywidualna	pogłębienie istniejącej studzienki - docelowa głębokość min. 1,0m 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
118	d.3 analiza indywidualna	Zakup, montaż pompy zanurzeniowej wraz z podłączeniem do instalacji kanalizacji przewodami elastycznymi 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
4		Pomieszczenia Nr 14 (Klatka schodowa)			
119	KNR 4-01 d.4 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach (1.75+3.42)*2*1.5	m ² m ²	 15.510	
				RAZEM	15.510
120	KNR-W 4-01 d.4 0627-01 analogia	Jednokrotna impregnacja grzybobójcza ścian metodą smarowania (1.75+3.42)*2*1.5	m ² m ²	 15.510	
				RAZEM	15.510
121	KNR 2-02 d.4 1504-02 lamperia 1, 5m	Dwukrotne malowanie doborowe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem (1.75+3.42)*2*1.5	m ² m ²	 15.510	
				RAZEM	15.510

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
122 d.4	KNR 2-02 1506-01 pow. lamperii + sufit	Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich (1.75+3.42)*2*(2.6-1.5)+1.75*3.42	m ² m ²	 17.359	
				RAZEM	17.359
5		Pomieszczenia Nr 13 (Komunikacja)			
123 d.5	KNR 4-01 0426-03 analogia	Rozebranie zabudowy drewnianej 7.60*2.2	m ² m ²	 16.720	
				RAZEM	16.720
124 d.5	KNR 4-02 0521-02 analogia	Demontaż grzejników na czas remontu 1.	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
125 d.5	KNR 4-01 0701-05 Do wysokości lamperii	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 (5.79+7.60)*2*1.5	m ² m ²	 40.170	
				RAZEM	40.170
126 d.5	KNR 9-19 0101-03	Osuszanie pomieszczeń o kubaturze 116-175 m3, przy użyciu osuszaczy kondensacyjnych 2	doby doby	 2.000	
				RAZEM	2.000
127 d.5	KNR-W 4-01 0627-01 analogia	Jednokrotna impregnacja grzybobójcza ścian metodą smarowania (5.79+7.60)*2*1.5	m ² m ²	 40.170	
				RAZEM	40.170
128 d.5	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach (5.79+7.60)*2*1.5	m ² m ²	 40.170	
				RAZEM	40.170
129 d.5	KNR AT-27 0401-01 Do wysokości 1,5m	Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie (5.79+7.60)*2*1.5	m ² m ²	 40.170	
				RAZEM	40.170
130 d.5	KNR 2-02 2004-05 analogia	Zabudowa wykonana ze sklejki wodoodpornej. 7.60*2.2	m ² m ²	 16.720	
				RAZEM	16.720
131 d.5	KNR-W 2-02 0840-06 Do wysokości 1,5m	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 25x40 cm na zaprawie klejowej - analogia (5.79+7.60)*2*(1.5+0.5+0.5)	m ² m ²	 66.950	
				RAZEM	66.950
132 d.5	KNR 2-02 1506-01 pow. lamperii + sufit	Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich (5.79+7.60)*2*(2.6-1.5)+2.37*7.60+1.92*3.42	m ² m ²	 54.036	
				RAZEM	54.036
133 d.5	KNR 2-15 0419-01 analogia	Ponowny montaż grzejnika - bez wartości grzejnika 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
134 d.5	KNR 4-01 0901-01 analogia	Wymiana pionowych elementów ościeżnic drzwiowych lub okiennych wyjętych ze ścian Wymiana odbojnic drewnianych przy narożniku ściany 2*2	m m	 4.000	
				RAZEM	4.000
135 d.5	KNR 4-01 1212-29 co, elektr., wod	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 7.6+7.6+4	m m	 19.200	
				RAZEM	19.200

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
136	KNR 4-01 d.5 1212-33 kanalizacyj- ne	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy ponad 100 do 200 mm 7.6+2.4+2.4	m m	 12.400	
				RAZEM	12.400
137	KNR 2-02 d.5 1215-03 analogia	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.5 m2 Drzwiczki rewizyjne 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
6		Pomieszczenia Nr 12 (Magazynek)			
138	KNR 4-01 d.6 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych - analogia wykucie ościeżnicy drzwi nietypowych 70*190 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
139	KNR 9-19 d.6 0101-03	Osuszanie pomieszczeń o kubaturze 116-175 m3, przy użyciu osuszaczy kondensacyjnych 2	doby doby	 2.000	
				RAZEM	2.000
140	KNR 4-01 d.6 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej Zamurowanie otworu drzwiowego 0.7*1.9	m ² m ²	 1.330	
				RAZEM	1.330
141	KNR 2-02 d.6 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 0.7*1.9	m ² m ²	 1.330	
				RAZEM	1.330
7		Pomieszczenia Nr 11 (Aneks windy towarowej)			
142	KNR 3 d.7 0702-05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych - drzwi nietypowe drewniane 1,35*2,40 1.35*2.40	m ² m ²	 3.240	
				RAZEM	3.240
143	KNR 4-03 d.7 1119-02	Demontaż przewodów kabelkowych 6	m m	 6.000	
				RAZEM	6.000
144	KNR 4-01 d.7 0701-05 Do wysokości lampy	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 (1.80+3.73)*2*1.5	m ² m ²	 16.590	
				RAZEM	16.590
145	KNR 9-19 d.7 0101-03	Osuszanie pomieszczeń o kubaturze 116-175 m3, przy użyciu osuszaczy kondensacyjnych 2	doby doby	 2.000	
				RAZEM	2.000
146	KNR-W 4-01 d.7 0627-01 analogia	Jednokrotna impregnacja grzybobójcza ścian metodą smarowania (1.80+3.73)*2*1.5	m ² m ²	 16.590	
				RAZEM	16.590
147	KNR 2-02 d.7 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach (1.80+3.73)*2*1.5	m ² m ²	 16.590	
				RAZEM	16.590
148	KNR AT-27 d.7 0401-01 Do wysokości 1,5m	Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie (1.80+3.73)*2*1.5	m ² m ²	 16.590	
				RAZEM	16.590
149	KNR-W 2-02 d.7 0840-06 Do wysokości 1,5m	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 25x40 cm na zaprawie klejowej - analogia (1.80+3.73)*2*1.5	m ² m ²	 16.590	
				RAZEM	16.590
150	KNR 2-02 d.7 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro 1.80*3.73	m ² m ²	 6.714	
				RAZEM	6.714

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
151	KNR 2-02 d.7 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3 1.80*3.73	m ² m ²	 6.714	
				RAZEM	6.714
152	KNR 2-02 d.7 1506-01 pow. lamperii + sufit	Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich (1.80+3.73)*2*(2.6-1.5)+1.80*3.73	m ² m ²	 18.880	
				RAZEM	18.880
153	KNR AT-23 d.7 0101-01 analogia	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - 1.80*3.73	m ² m ²	 6.714	
				RAZEM	6.714
154	KNR AT-27 d.7 0401-03	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie 1.80*3.73	m ² m ²	 6.714	
				RAZEM	6.714
155	NNRNKB d.7 202 1119-10	(z.IV) Posadzki dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 1.80*3.73	m ² m ²	 6.714	
				RAZEM	6.714
156	d.7 analiza indywidualna	Montaż instalacji elektrycznej z demontażu 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
157	KNR 4-01 d.7 1212-32 analogia	Malowanie konstrukcji z kątownika (po windzie) 25	m m	 25.000	
				RAZEM	25.000
8		Pomieszczenia Nr 10 (Komunikacja)			
158	KNR 4-01 d.8 0701-05 Do wysokości lamperii	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 (3.11+9.85)*2*1.5	m ² m ²	 38.880	
				RAZEM	38.880
159	KNR 4-02 d.8 0521-02 analogia	Demontaż grzejników na czas remontu 1.	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
160	KNR 9-19 d.8 0101-03	Osuszanie pomieszczeń o kubaturze 116-175 m3, przy użyciu osuszaczy kondensacyjnych 2	doby doby	 2.000	
				RAZEM	2.000
161	KNR-W 4-01 d.8 0627-01 analogia	Jednokrotna impregnacja grzybobójcza ścian metodą smarowania (3.11+9.85)*2*1.5	m ² m ²	 38.880	
				RAZEM	38.880
162	KNR 2-02 d.8 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach (3.11+9.85)*2*1.5	m ² m ²	 38.880	
				RAZEM	38.880
163	KNR 2-02 d.8 0822-06	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi 15x15 cm (3.11+9.85)*2*2-4.27*2.0	m ² m ²	 43.300	
				RAZEM	43.300
164	KNR 2-02 d.8 1506-01	Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich (3.11+9.85)*2*(2.5-2.0)+3.11*9.85	m ² m ²	 43.594	
				RAZEM	43.594
165	KNR 2-15 d.8 0419-01 analogia	Ponowny montaż grzejnika - bez wartości grzejnika 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
166 d.8	KNR 4-01 1212-29 co, elektr, wod	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 5+9.85+3.11+4.5+1+3.11+3.5	m m	 30.070	
				RAZEM	30.070
167 d.8	KNR 4-01 1212-33 kanalizacyj- ne	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy ponad 100 do 200 mm 3.11+4	m m	 7.110	
				RAZEM	7.110
9		Pomieszczenia Nr 9 (Pompownia)			
168 d.9	KNNR 3 0702-05 analogia	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi - drzwi metalowe dopuszczone do stosowania w kuchni 0.90*2.00	m ² m ²	 1.800	
				RAZEM	1.800
169 d.9	KNR 9-19 0101-03	Osuszanie pomieszczeń o kubaturze 116-175 m ³ , przy użyciu osuszaczy kondensacyjnych 2	doby doby	 2.000	
				RAZEM	2.000
170 d.9	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach (2.44+5.60)*2*2.5	m ² m ²	 40.200	
				RAZEM	40.200
171 d.9	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach, 2.44*5.60	m ² m ²	 13.664	
				RAZEM	13.664
172 d.9	KNR-W 4-01 0627-01 analogia	Jednokrotna impregnacja grzybobójcza ścian metodą smarowania 40.2+13.664	m ² m ²	 53.864	
				RAZEM	53.864
173 d.9	KNR 4-01 0713-02 analogia	Przecieranie posadzki 2.44*5.60	m ² m ²	 13.664	
				RAZEM	13.664
174 d.9	KNR 2-02 1506-01	Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich 13.664+40.2	m ² m ²	 53.864	
				RAZEM	53.864
175 d.9	KNR 2-02 1506-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami do betonu posadzki 13.664	m ² m ²	 13.664	
				RAZEM	13.664
176 d.9	KNR 4-01 1212-29 co, elektr, wod	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych, płaskownika, rur elekt i tablic 5.6+2.44+5.6+2.44+5.6	m m	 21.680	
				RAZEM	21.680
177 d.9	KNR 4-01 1212-33 kanalizacyj- ne	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy ponad 100 do 200 mm 5.6+5.6	m m	 11.200	
				RAZEM	11.200
178 d.9	analiza indywidualna	Wymiana automatyki regulującej pracę pompy. Montaż nowych sond w zbiorniku zewnętrznym wraz z podciągnięciem nowych przewodów do sond sygnalizujących poziom wody np. firmy Elcluwo typ 112S i sond SW 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
10		Pomieszczenie Nr 8A (Kuchnia)			
179 d.10	KNNR 3 0702-05 analogia	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi - drzwi dopuszczone do stosowania w kuchni nietypowe aluminiowe 2.50*1.85	m ² m ²	 4.625	
				RAZEM	4.625
180 d.10	KNR 9-19 0101-03	Osuszanie pomieszczeń o kubaturze 116-175 m ³ , przy użyciu osuszaczy kondensacyjnych 2	doby doby	 2.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	2.000
181 d.10	KNR-W 4-01 0627-01 analogia	Jednokrotna impregnacja grzybobójcza ścian metodą smarowania (6.72+5.54)*2*(2.5-1.6)	m ² m ²	 22.068	
				RAZEM	22.068
182 d.10	KNR 2-02 1506-01	Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich (6.72+5.54)*2*(2.5-1.6)+6.72*5.54	m ² m ²	 59.297	
				RAZEM	59.297
183 d.10	KNR 4-01 1212-29 co, elektr, wod	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur co i gazowych 17+5	m m	 22.000	
				RAZEM	22.000
11		Pomieszczenie Nr 8 (Kuchnia - dawny magazyn ziemniaków)			
184 d.11	KNNR 3 0702-05 analogia	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi - drzwi dopuszczone do stosowania w kuchni aluminiowe 0.80*2.00	m ² m ²	 1.600	
				RAZEM	1.600
185 d.11	KNR 9-19 0101-03	Osuszanie pomieszczeń o kubaturze 116-175 m ³ , przy użyciu osuszaczy kondensacyjnych 2	doby doby	 2.000	
				RAZEM	2.000
186 d.11	KNR-W 4-01 0627-01 analogia	Jednokrotna impregnacja grzybobójcza ścian metodą smarowania (4.37+3.26)*2*(2.5-1.6)	m ² m ²	 13.734	
				RAZEM	13.734
187 d.11	KNR 2-02 1506-01	Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich (4.37+3.26)*2*(2.5-1.6)+4.37*3.26	m ² m ²	 27.980	
				RAZEM	27.980
12		Pomieszczenie Nr 7 (Dawny magazyn jarzyn)			
188 d.12	KNNR 3 0702-05 analogia	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi - drzwi dopuszczone do stosowania w kuchni nietypowe PODAWCZE aluminiowe 0.80*2.00	m ² m ²	 1.600	
				RAZEM	1.600
189 d.12	KNR 9-19 0101-03	Osuszanie pomieszczeń o kubaturze 116-175 m ³ , przy użyciu osuszaczy kondensacyjnych 2	doby doby	 2.000	
				RAZEM	2.000
190 d.12	KNR-W 4-01 0627-01 analogia	Jednokrotna impregnacja grzybobójcza ścian metodą smarowania (1.08+3.26)*2*(2.5-1.6)	m ² m ²	 7.812	
				RAZEM	7.812
191 d.12	KNR 2-02 1506-01	Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich (1.08+3.26)*2*(2.5-1.6)+1.08*3.26	m ² m ²	 11.333	
				RAZEM	11.333
13		Wymiana drzwi - parter: drzwi wahadłowe dwuskrzydłowe			
192 d.13	KNNR 3 0701-06 analogia	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi wewnętrznych dwuskrzydłowych PCV oszklonych szkłem bezpiecznym kolor brązowy, skrzydło czynne min 90cm w świetle, samozamykacz, jeden zamek 1.60*2.05	m ² m ²	 3.280	
				RAZEM	3.280
193 d.13	KNNR 3 0602-02 analogia	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III po obsadzeniu drzwi 0.5*(2.05+1.6+2.05)	m ² m ²	 2.850	
				RAZEM	2.850
194 d.13	KNNR 3 0605-04 analogia	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni Malowanie ścian i sufitu po wykonaniu prac montazowych przy drzwiach w kolorystyce istniejącej 2*(2.05+1.6+2.05)*0.50	m ² m ²	 5.700	
				RAZEM	5.700
14		Biblioteka - wymiana posadzki			
195 d.14	KNR 4-01 0818-05 analogia	Zerwanie wykładziny podłogowej	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		10.9*6.0	m ²	65.400	
				RAZEM	65.400
196 d.14	KNR AT-23 0101-01 analogia	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża. Usunięcie pozostałości po kleju i masach bitumicznych	m ²		
		10.9*6.0	m ²	65.400	
				RAZEM	65.400
197 d.14	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		10.9*6.0	m ²	65.400	
				RAZEM	65.400
198 d.14	NNRNKB 202 1119-10 analogia	(z.IV) Posadzki dwubarwne z płytek gresowych o wym. 30x30 cm gr. 8mm na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m ²	m ²		
		10.7*5.80	m ²	62.060	
				RAZEM	62.060
199 d.14	NNRNKB 202 1123-04	(z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych o wym. 10x20 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m ²	m		
		5.8*2+10.7*2	m	33.000	
				RAZEM	33.000
15		Schody zewnętrzne			
200 d.15	Wizja lokalna analiza indywidualna	Wyklejenie na schodach zewnętrznych wejściowych do budynku (3 szt) taśm antypoślizgowych na całej szerokości każdej stopnicy. Przyjęto na każdą stopnicę po dwa pasy taśmy drobnoziarnistej szerokości 19mm firmy 3M General Purpose	m		
		5*2*7.50+5*2*3.70+5*2*3.60	m	148.000	
				RAZEM	148.000